



PROJEKT IV, s.r.o.
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.PAVEL ČUBA	JOSEF PTÁČEK	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY: K.Ú. KRÁLŮV DVŮR			
OBJEDNATEL: MĚSTO KRÁLŮV DVŮR, NÁM. MÍRU 139, 267 01 KRÁLŮV DVŮR			
NÁZEV STAVBY : KRÁLŮV DVŮR - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZÁPAD TECHNICKÁ VYBAVENOST SO 402 ROZVODY NN		STUPEŇ PD	DZS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	024/2024
		DATUM DOKONČENÍ	09/2024
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES : D.1.1. Architektonicko - stavební řešení TECHNICKÁ SPECIFIKACE		PŘÍLOHA	D.1.1.2.c.6.

SO 402 ROZVODY NN

Poř.č. Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
Montážní materiál a práce							
1.	Pojistková vložka nožová, 40A	ks	3,00				
2.	Přípojkový pilíř osazený elektroměrovou rozvodnicí a pojistkovou skříní SS100, jistič v RE 25/3/B, přímé jednotarifní měření	ks	1,00				
3.	Ukončení kabelu do 4x35	ks	2,00				
4.	Kabel AYKY-J 4x35, volně uložený	m	250,00				
5.	Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3	m	220,00				
6.	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek	m	50,00				
7.	Měření zemního odporu	ks	1,00				
8.	Odvoz zeminy	kpl	1,00				
9.	Trubka ohebná pr. 110, vč. Příslušenství ve výkopu	m	220,00				
10.	Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč	m	220,00				
11.	PD skutečného provedení	ks	1,00				
12.	Stavební instalace rozváděčů	ks	2,00				

13.	Montážní materiál a práce ostatní	ks	1,00	
14.	Úprava povrchu	m2	110,00	
15.	Výchozí revize	ks	1,00	
16.	Výkop pro základ pilíře	ks	1,00	
17.	Betonový základ 1,0 m3	ks	1,00	
18.	Vytýčení trasy	km	0,30	
	Celkem			<hr/>