VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PP

VÝKOP V KOMUNIKACI *VÝKOP V NEZP.TERÉNU*



HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 –0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSOUDIT GEOTECHNIKEM
OBSYP POTRUBÍ SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU 0–16 mm,
PŘEDEPSANÁ RELATIVNÍ ULEHLOST
Id=0,7–0,8 DLE TYPU HUTNĚNÉHO MATERIÁLU (ČSN 72 1006)
ZRNA MAX 32 mm

*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ – 300 mm

ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE ULOŽENÍ A NA PROFILU POTRUBÍ

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 A 2.

TAB. 1

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	ZAPAŽENÁ RÝHA	NEPAŽENÁ RÝHA	
	▯> 60ş		▯"d 60ş
"d225	OD + 0,40	OD + 0,40	
>225 až "d350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
>350 až "d700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
>700 až "d1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
>1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

U ÚDAJŮ OD + x ODPOVÍDÁ x/2 NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE OD JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V m
▯ ÚHEL SKLONU STĚNY NEPAŽENÉ RÝHY, MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE

TAB. 2

NEJMENŠÍ HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (m)
<1,00	NEVYŽADUJE SE
≥1,00 "d1,75	0,80
>1,75 "d4,00	0,90
>4,00	1,00

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
R. MRKÁČKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 06 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PP**

FORMÁT	2 x A4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO		
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_06–12	