OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	DL	KS	CELK DL
Z1	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ (VIZ ŘEZ) SLOUPY JSOU NAVAŘENY NA KOTEVNÍ DESKY. KOTEVNÍ DESKY JSOU UCHYCENY CHEM. KOTVAMI DO BETONU DO ZÁKL. DESKY. ŽÁROVÝ POZINK, NÁTĚR BARVA KHAKI VČETNĚ SPOJ. MATERIÁLU	MADLO L 50/50/5mm	6,7m	1	6,7m
		SLOUPEK L 50/50/5mm	1,25m	8	10,0m
		L 40/40/4mm	6,7m 0,3m	1 16	11,5m
		L160/100/10mm	2,0m	1	2,0m
		U 200mm	5,8m	2	11,6m
		TR. 120mm	2,6m	4	10,4m
		PORORO ŠT POZINK OKA 30/30 0,3x1,0m 1,0x1,0m		16 1	



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 08 OBJEKT OBSLUHY

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **OBJEKT OBSLUHY–VÝPIS**

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:25	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_08–10	