

S STŘECHA – TRAPÉZOVÝ PLECH – 584m2
TR PL 50/250/1,0
BAREVNÉ ŘEŠENÍ – HNĚDÝ, KHAKI ODSTÍN

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS PRVKU	DÉLKA bm	POČET KS	DL. CELKEM bm
K1	ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ DN 160mm VČ. HRDEL, ČEL A ŽLAB. HÁKŮ	30,6	2	61,2
K2	ŽLABOVÝ KOTLÍK		6	
K3	SVODOVÁ ROURA DN 100 VČ. KOLEN, TRUBKOVÝCH SPON	52,8	1	52,8

MATERIÁL OKAPOVÉHO SYSTÉMU – POZINKOVANÝ PLECH S POPLASTOVÁNÍM V BARVĚ OPLÁŠTĚNÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 07 HALA
D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **HALA – STŘECHA**

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:100	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_07–4	