

U P O Z O R N Ě N Í:
ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU POKYNY SPRÁVCE, PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZD. DLE ČSN 73 6005, ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3050

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

LEGENDA:

- Nová trasa zemního kabelového vedení NN – AYKY 3x120+70 v chráničce 110mm v hloubce min. 1,2m
  Ve společné trase bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm– 20m.
- Nová trasa zemního kabelového vedení NN – CYKY–J 4x16, 3x1,5 v chráničce 90mm v hloubce min. 1,2m
  Ve společné trase bude uložen zemnící drát FeZn 10mm.
- SV201 – Nová rozpojovací skříň SV201 na sloupu – investice ČEZ Distribuce a.s.
- PS – Nová pojistková skříň SS100 v pilíři
- RE – Nový elektroměrový rozvaděč v pilíři, PER2
- R1 – Nový rozvaděč sběrného dvora R1
- Stávající vzdušné vedení VVN 110kV, OP 12m
- Stávající rozvody veřejného osvětlení

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 367 01 Králův Dvůr			
Stavba:	SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V KRÁLOVĚ DVOŘE		Datum:	05/2018
			Č. zakázky:	16/73
			Stupeň PD:	DPS
Místo:	k.ú. Levín u Berouna, pozemek č. 216; 217/1; 217/2; 231/1; 231/4 a 213/5		Formát:	4xA4
Výkres:	SO 05_CELKOVÁ SITUACE		Měřítko:	1:1000
			Číslo výkresu:	E.2