ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	DL (m)	KS	DL.CELK. (m)
Z1	ZÁBRADLÍ Z POZINK. OCELI V. 0,95m, KOTVENÉ DO HORNÍ HRANY STĚNY. VÝPLŇ VODOROVNÁ Z ŘETĚZŮ ZÁBRADLÍ JE NAVAŘENO NA KOTEVNÍ DESKY. KOTEVNÍ DESKY JSOU UCHYCENY KOTVAMI KOTVY M8–4 KS NA KAŽDOU KOT. DESKU. DÉLKA ZÁBRADLÍ – 71,2m. VČETNĚ SPOJ. MATERIÁLU	ZÁBRADLÍ – ŘEZ 950 SLOUPEK ZÁBRADLÍ JÄKL 50/50 KOTEVNÍ ŘETĚZ 6mm OKO 21x6mm KOTEVNÍ DESKA 200/150/8mm	0,95	46	43,7
			71,2	3	213,6
				46	



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 03 PŘEKLÁDACÍ RAMPA

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **PŘEKLÁDACÍ RAMPA – VÝPIS**

FORMÁT	1xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v		
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_03–4	