




PŮDORYS RAMPY 1
M 1:100




PODÉLNÝ ŘEZ 1-1 OSOU RAMPY 1
M 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ RAMPOU A-A
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ RAMPOU B-B
M 1:50



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON	
SPŘAŽUJÍCÍ DESKA	C35/45-XF4, XD3
ŘÍMSY	C35/45-XF4, XD3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

OCEL	
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B

POZNÁMKY

1. PRO BETONÁŽ DESKY SE STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PROVIZORNĚ PODEPŘE A ZÁROVEŇ BUDE PROVEDENO ZTUŽENÍ HORNÍHO PÁSU. TOTO BUDE UPŘESNĚNO STATICKÝM VÝPOČTEM V RDS.
2. LOŽISKA JSOU V PŮDORYSU ZAKRESLENA POUZE SCHEMATICKY.
3. PODÉLNÝ SKLON DOLNÍHO PÁSU BUDE V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁN KLÍNOVOU DESKOU.
4. POLOHA VÝZTUH STĚN OCELOVÉ KONSTRUKCE NENÍ V PŮDORYSU VYKRESLENÁ.
5. VELIKOST KAPSY PRO MOSTNÍ ZÁVĚRY SE UPRAVÍ PODLE POUŽITÉHO MZ. S OHLEDEM NA TL. DESKY 180 MM LZE PŘEDPOKLÁDÁT ATYPICKÉ KOTVENÍ MZ.
6. VŠECHNY VOLNÉ HRANY ZKOSIT 20/20, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

SUNCAD®	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužinách 3 Praha 13, 155 00	
Datum/Date:	12/2018
Čís. zakázky/Job No.:	201807073
Stupeň/Stage:	DSP/PDPS
KÚ/Cadastral Unit:	
MÚ/City authority:	Králov Dvůr, Počápy Městský úřad Králův Dvůr náměstí Miru 139; 26701 Králův Dvůr
Objednatel/Client:	Město Králův Dvůr náměstí Miru 139; 26701 Králův Dvůr
Akce/Project:	
Rekonstrukce lávky přes D5 v Králově Dvoře	
Část/Part: C - Stavební část	
Název/Title: NOSNÁ KONSTRUKCE - RAMPA 1	
HIP/Project manager: Ing. David Havránek	
Podzhotovitel : Subcontractor PONTEX S.R.O.	
Zodp. projektant/Responsible designer: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.	
Návrh, vypracoval/Elaborated by: Ing. Martin ŠTÄFFEN	
Měřítko/Scale:	Souprava/ Copy:
1:100, 1:50	
Výkres č./DWG No.:	
C.9	