

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Lávka v ul. Nová

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 981/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ6083874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
zastoupený: Ing. Františkem Císařem, Ing. Martinou Olexovou, Ing. Tomášem Ptáčkem - zmocněnci
kontaktní osoba: Ing. Radek Lhotka, tel. 724 275 435, radek.lhotka@strabag.com
č. smlouvy: SDI/SOAL/841/TC/SO/2022/006
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Předmětem plnění, který se zhotovitel zavazuje provést v souladu s touto smlouvou, je **lávka v ul. Nová** (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“). Předmět plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci stavby **„KRÁLŮV DVŮR – ulice Nová – LÁVKA PRO PĚŠÍ“**, která byla přílohou výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zadání této zakázky.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům objednatele.
- 2.3. Předmět smlouvy je blíže specifikován v přílohách smlouvy:
č. 1. Projektová dokumentace
č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je Králův Dvůr, ulice Nová v katastrálním území Počaply.
- 2.5. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele podaná ve veřejné zakázce nazvané „Lávka v ul. Nová“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací bezprostředně po uzavření této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 31. 01. 2023. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 3.3. Jestliže nastane překážka nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka, aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane do prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto vzniklé prodlení. Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel povinen tuto okolnost neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní termín plnění, který se uskuteční, jakmile tato překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení vzniklého stavu.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za odborné provádění díla podrobně specifikovaného v této smlouvě, zejména přílohách č. 1 a 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH: 5 900 421,04 Kč
samostatně DPH 21 %: 1 239 088,42 Kč
Cena včetně DPH: 7 139 509,46 Kč

- 4.2. Platby budou probíhat v Kč.
- 4.3. Cena je stanovena na základě a v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, a to jako cena určená dle položkového rozpočtu.
- 4.4. DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů. Cenu je možné změnit pouze na základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté objednatelem formou zápisu do pracovního deníku dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 4.7. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně, vždy zpětně za provedenou část díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a odsouhlasené pověřeným pracovníkem objednatele. Cena díla bude splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále musí obsahovat předmět plnění a jeho přesnou specifikaci a celkovou částku. Přílohou faktury musí být příslušná dokladová evidence provedených prací, tedy prováděcí/dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených jednotkových cen. Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 4.7. této smlouvy a po vystavení řádné faktury započne běžet nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Platba ceny bude ze strany objednatele prováděna bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní místo a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu.
- 5.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, které se bude účastnit zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu objednateli

umožnit. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře. V případě, že je zjištěno provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy bude tato skutečnost uvedena v pracovním deníku, a to s uvedením lhůty ke sjednání nápravy. Zhotovitel se zavazuje v této lhůtě nápravu vadného plnění sjednat. Pracovní deník je zhotovitel povinen předkládat též na vyzvání objednatele i mimo prováděné kontroly.

- 5.3. Závěrečná kontrola díla objednatelem bude provedena za přítomnosti zástupce zhotovitele po dokončení díla dle této smlouvy. Termín závěrečné kontroly je zároveň termín fyzického předání a převzetí splněného díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden v pracovním deníku. Vady díla zjištěné objednatelem budou zapsány do pracovního deníku. Na základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 5 pracovních dní od zjištění závady. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě vadného plnění díla a převzít je až po odstranění těchto vad, a to i v případě, že se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na trávníkové plochy a chodníky (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním deníku). Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hod. od vzniku škody na své náklady. V opačném případě je oprávněn zajistit jejich odstranění objednatel na náklady zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dbát na neznečišťování městských i soukromých pozemků, mobiliáře, zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. odpadem vzniklým činností zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen plochy (např. chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečištěné odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod od jejich znečištění, objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 5.8. Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a vybavení splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její poruchy je ke shora uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou náhradní techniku.

- 5.9. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou odborně plně způsobilí.

6. POJIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

- 6.1. Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění díla (např. poškození vozidel, budov, silnic apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 miliony Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí objednateli, a to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto článku.
- 6.2. Zhotovitel zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

7. ZÁRUKY

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a obecnými normami. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 60 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněných zjištěných závad v průběhu trvání záruční doby tyto závady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne nahlášení závady. V případě, že v důsledku vady hrozí vznik škody, je zhotovitel povinen odstranit ji neprodleně po jejím nahlášení objednatelem. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost stanovenou tímto odstavcem ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo odstranit závadu na náklady zhotovitele.

- 7.3. Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost subdodavatelů, kterým svěří provádění díla či jeho části, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří byli jako subdodavatelé uvedeni v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. SPECIFICKÉ PODMÍNKY

- 8.1. Případné vícepráce či méněpráce budou prováděny pouze za souhlasu objednatele. Ocenění více či méně prací bude provedeno dle výkazu výměr.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k úrazům a dalším škodám způsobeným objednateli či třetím osobám. Za případné škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy odpovídá v plné míře zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady díla dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
- 9.4. Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu v případě, že cena za řádné provedení služeb nebude včas uhrazena, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně očíslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny díla o dobu delší než 60 dnů, jestliže objednatel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
- 10.4. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.
- 11.2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné subjekty.
- 11.3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

11.6. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na zveřejnění trvat, zveřejnění této smlouvy si zajistí sám.

11.7. Tato smlouva byla schválena Radou města Králův Dvůr dne 22.6.2022 usnesením č. 2022/16/1 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

11.8. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1. Projektová dokumentace

Příloha č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze, dne

V Králově Dvoře, dne

ZHOTOVITEL:

Ing. František Císař a Ing. Martina Olexová,
zmocněnci

OBJEDNATEL:

Petr Vychodil
Starosta města

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/16/1 ze dne 22.06.2022.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. František CÍSAŘ, narozený 7.7.1972, bytem Pivovarská 191, 267 01 Králův Dvůr – technický vedoucí oblasti Mosty

Ing. Martina OLEXOVÁ, narozená 19.7.1980, bytem Oblouková 1395, 252 19 Rudná – pověřena ekonomickým vedením oblasti Mosty

Ing. Tomáš PTÁČEK, narozený 29.12.1972, bytem Praskolesy 93, 267 54 Praskolesy – vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.


Zmocnění jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne **03-01-2022**


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. František Císař
technický vedoucí
oblasti Mosty


Ing. Martina Olexová
pověřena ekonomickým
vedením oblasti Mosty


Ing. Tomáš Ptáček
vedoucí OTÚ
oblasti Mosty

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-21-10-PR-03_LVKD

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

KSO:
Místo: ul. Nová

Zadavatel:
Město Králův Dvůr

Uchazeč:
STARBAG a.s.

Projektant:
Spektra PRO spol. s r.o.

Zpracovatel:
p. Martin Donda

Poznámka:

Ve stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2022

IČ: 00509701
DIČ: CZ00509701

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 09486429
DIČ: CZ09486429

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	5 900 421,04
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 900 421,04	1 239 088,42
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 139 509,46
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-21-10-PR-03_LVKD

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 900 421,04	7 139 509,46	
SO 001	Zabezpečení stávajících inženýrských sítí a demolice stávajícího mostu	387 074,70	468 360,39	STA
SO 002	Přeložka SEK CETIN	110 000,00	133 100,00	STA
SO 003	Přeložka STL plynovodu	459 182,00	555 610,22	STA
SO 004	Novostavba lávky vč. napojení na stávající komunikace	2 420 384,29	2 928 664,99	STA
SO 301	Přeložka vodovodu DN350	1 622 234,28	1 962 903,48	STA
SO 401	Osvětlení lávky	205 607,74	248 785,37	STA
SO 901	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	695 938,03	842 085,02	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt:

SO 001 - Zabezpečení stávajících inženýrských sítí a demolice stávajícího mostu

Místo:

ul. Nová

Datum:

30. 3. 2022

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Projektant:

Spektra PRO spol. s
r.o.

Uchazeč:

STARBAG a.s.

Zpracovatel:

p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 074,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					387 074,70
D	1	Zemní práce					84 799,27
1	K	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	1,776	556,30	987,99
	VV	"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ					
	VV	0,080*1,200*(10,500+8,000)"stávající zámková dlažba			1,776		
2	K	113336	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	17,649	525,79	9 279,67
	VV	"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ					
	VV	0,370*((10,000+8,000)/2*5,300)"podkladní vrstva stávající vozovky			17,649		
3	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	18,500	171,20	3 167,20
	VV	"D.1.1 11 PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ					
	VV	(10,500+8,000)"stávající obruby			18,500		
4	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	21,275	7,45	158,50
	VV	4,255*5"viz pol.č.113524			21,275		
5	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	2,385	10 323,36	24 621,21
	VV	"C.4. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU					
	VV	"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ					
	VV	0,050*((10,000+8,000)/2*5,300)"stávající ohrubná vrstva vozovky			2,385		
6	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	74,770	623,04	46 584,70
	VV	1,776"viz pol.č. 113186			1,776		
	VV	17,649"viz pol.č. 113336			17,649		
	VV	4,255/1,8"viz pol.č. 113524			2,364		
	VV	2,385"viz pol.č. 113726			2,385		
	VV	11,222"viz pol.č. 966136			11,222		
	VV	10,222"viz pol.č.966146			10,222		
	VV	29,152"viz pol.č.966166			29,152		
	VV	Součet			74,770		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					302 275,43
7	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,222	86,79	973,96
	VV	"C.4. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU					
	VV	"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV	"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ					
	VV	5,596+5,626			11,222		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,222		
8	K	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	11,188	5 230,93	58 523,64
	VV		"C.4. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU				
	VV		"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		(0,736+1,375)*5,300"stávající kamenné opěry		11,188		
	VV		Součet		11,188		
9	K	966146	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	10,222	5 230,93	53 470,57
	VV		"D.1.10 Porovnání stávajícího a nového stavu				
	VV		"C.4. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU				
	VV		"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		0,300*3,000*8,600"klenebné zdivo		7,740		
	VV		8,273*0,300"obvodová a zábradelní zídka		2,482		
	VV		Součet		10,222		
10	K	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	29,152	6 493,80	189 307,26
	VV		"D.1.10 Porovnání stávajícího a nového stavu				
	VV		"C.4. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU				
	VV		"D.4.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"odhad rozměrů skrytých konstrukcí, rozměry nutno ověřit na stavbě				
	VV		(0,736+1,375)*3,300"stávající ŽB opěry		6,966		
	VV		9,954*0,300"stávající obvodová zídka		2,986		
	VV		0,300*8,000*8,000"monolitická železobetonová konstrukce nesoucí asfaltovou vozovku		19,200		
	VV		Součet		29,152		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt: SO 002 - Přeložka SEK CETIN

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 000,00

D Ostatní Všeobecné konstrukce a práce 110 000,00

D 002 Přeložka SEK CETIN 110 000,00

1	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	110 000,00	110 000,00
	vv		1"kpl		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt: SO 003 - Přeložka STL plynovodu

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 459 182,00

D M Práce a dodávky M 459 182,00

D 23-M Montáže potrubí 459 182,00

1	K	23-M-001	Přeložka STL plynovodu	kpl	1,000	459 182,00	459 182,00
---	---	----------	------------------------	-----	-------	------------	------------

VV "Zemní práce vč. provedení protlaku
VV "Provedení přeložky plynovodu PE DN110 v délce 18 m vč. napojení na stávající plynovod
VV 1 1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt: SO 004 - Novostavba lávky vč. napojení na stávající komunikace

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 420 384,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 420 384,29
D	1	Zemní práce					156 163,40
1	K	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	9,324	708,48	6 605,87
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		0,420*1,200*(10,500+8,000)"podklad pod zámkovou dlažbou		9,324		
	VV		Součet		9,324		
2	K	124836	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	14,000	393,49	5 508,86
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		2,000"ruční dokopávky		2,000		
	VV		2,000"hloubení rýh a jam - vyčištění dna potoka		2,000		
	VV		10"odstranění provizorních zemních hrázek včetně vyčištění dna potoka		10,000		
	VV		Součet		14,000		
3	K	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	19,862	173,51	3 446,26
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"vykopávky pro zásypy a násypy				
	VV		5,940"viz pol.č.171111		5,940		
	VV		13,922"viz pol.č. 17411		13,922		
	VV		Součet		19,862		
4	K	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	29,123	657,95	19 161,48
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.10. PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ				
	VV		"D.4.14. PODÉLNÝ ŘEZ C-C´				
	VV		1,000*(3,000*4,000+3,000*5,000)"1.figura výkopu do výšky 241,420		27,000		
	VV		0,500*((1,500+1,645)/2*2,700)"2. figura výkopu do výšky 241,020		2,123		
	VV		Součet		29,123		
5	K	171111	ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	5,940	1 935,04	11 494,14
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.10. Púdorys základových konstrukcí				
	VV		"D.4.14. Podélný řez C-C´				
	VV		"násypy okolo opěr				
	VV		2*0,600*((1,100*1,500/2)+((1,300+1,100)/2*1,500))		3,150		
	VV		2*0,600*((1,100*1,500/2)+1,500*1,000)		2,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,940		
6	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	41,247	51,95	2 142,78
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"uložení na skládku a meziskládku				
	VV		9,324"viz pol.č.123736		9,324		
	VV		2,800"viz pol.č.125736		2,800		
	VV		29,123"viz pol.č. 131736		29,123		
	VV		Součet		41,247		
7	K	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,609	4 460,82	2 716,64
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.10. PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ				
	VV		"D.4.14. PODÉLNÝ ŘEZ C-C´				
	VV		(1,985+2,076)*0,150"těsnění za opěrami		0,609		
	VV		Součet		0,609		
8	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,922	449,88	6 263,23
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
	VV		"D.4.14. Podélný řez C-C´				
	VV		"zásyp kolem základů a opěr				
	VV		((6,516+10,76)/2*1,500)		12,957		
	VV		((13,275+6,783)/2*1,500)		15,044		
	VV		-(4,549+4,837)*1,500"odpočet objemu základů, opěr a zásypů pod přechodovou deskou		-14,079		
	VV		Součet		13,922		
9	K	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000	4 047,67	40 476,70
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		2*5,000"provedení hráze z nepropustného materiálu vč. dodávky materiálu - 2 ks		10,000		
	VV		Součet		10,000		
10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2,934	370,34	1 086,58
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"pod nově budovaným chodníkem				
	VV		2,934		2,934		
	VV		Součet		2,934		
11	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	18,005	637,45	11 477,29
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"D.4.15. Podélný řez D-D´				
	VV		2*2*2,048*1,000+((1,400+0,857)/2*3,317)+((0,324+2,355)/2*2,202)+((1,461+0,276)/2*3,352)+((1,095+1,000)/2*2,300)		20,205		
	VV		-2*(2,000*0,300+0,500*1,000)"odpočet půdorysu posedových prefabrikátu		-2,200		
	VV		Součet		18,005		
12	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	29,785	623,04	18 557,25
	VV		9,324"viz pol.č.123736		9,324		
	VV		14,000"viz pol.č.124836		14,000		
	VV		29,123"viz pol.č. 131736		29,123		
	VV		-5,940"viz pol.č.171111		-5,940		
	VV		-13,922"viz pol.č. 17411		-13,922		
	VV		-2,800"viz pol.č. 17710		-2,800		
	VV		Součet		29,785		
13	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	18,005	37,38	673,03
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"D.4.15. Podélný řez D-D´				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*2*2,048*1,000+((1,400+0,857)/2*3,317)+((0,324+2,355)/2*2,202)+((1,461+0,276)/2*3,352)+((1,095+1,000)/2*2,300)		20,205		
			-2*(2,000*0,300+0,500*1,000)"odpočet půdorysu posedových prefabrikátu		-2,200		
			Součet		18,005		
14	K	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	18,005	311,52	5 608,92
			18,005"viz pol.č.18241		18,005		
15	K	03770_R	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	20 944,37	20 944,37
			"C.4. Situace stávajícího stavu				
			"D.4.01. Technická zpráva				
			1"přečerpání vody při montáži a demontáži potrubí - 1 komplet		1,000		
			Součet		1,000		
	D	2	Zakládání				642 753,92
16	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	16,837	663,20	11 166,30
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			8,245+8,592"odvodnění za opěrami		16,837		
			Součet		16,837		
17	K	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,071	134 470,54	9 547,41
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			"D.4.12. Příčný řez A-A"				
			0,080*0,100*8,815"odvodnění izolace mostovky		0,071		
			Součet		0,071		
18	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	22,225	157,39	3 497,99
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			4*0,300*(8,245+8,592)*1,1"odvodnění za opěrami, včetně ořezu		22,225		
			Součet		22,225		
19	K	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1,515	1 308,30	1 982,07
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			0,300*0,300*(8,245+8,592)"odvodnění přechodového prostoru za opěrami		1,515		
			Součet		1,515		
20	K	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,818	105 450,18	191 708,43
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			(5+6)*4,000*0,0337"zápory HEB 140 - 33,7 kg/m		1,483		
			2*0,016*(5,000+4,000)"převážka 2xU140 - 2x 16 kg/m		0,288		
			2*0,008*2,950"rozpěra 2(1)x80/80 - 2x8 kg/m		0,047		
			Součet		1,818		
21	K	22694_R	ZAPAŽENÍ HRÁZÍ DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	KPL	1,000	24 921,68	24 921,68
			"C.4. Situace stávajícího stavu				
			"D.4.01. Technická zpráva				
			1"zapažení hrází vč. dodávky materiálu - 1 komplet		1,000		
			Součet		1,000		
22	K	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	27,000	4 095,24	110 571,48
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			(4,000+5,000)*3,000		27,000		
23	K	264115	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM	M	44,000	4 624,21	203 465,24
			"D.4.01. Technická zpráva				
			"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			(5+6)*4,000"vrtý pro záporové pažení - prům. 220 mm		44,000		
24	K	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,832	9 104,68	7 575,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			W (4,221+4,102)*0,100"podkladní beton základů		0,832		
			W Součet		0,832		
25	K	272326	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,472	13 792,89	47 888,91
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.10. Půdorys základových konstrukcí				
			W "D.4.14. Podélný řez C-C´				
			W 2,760*(1,645+1,500)*0,400"základové desky		3,472		
			W Součet		3,472		
26	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,451	52 398,29	23 631,63
			W "odhad vyztužení 130 kg/m3				
			W 0,130*3,472"viz pol.č.272326		0,451		
27	K	281612	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ	M3	0,503	13 514,29	6 797,69
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			W 1,000*PI*0,400*0,400"injektování zhlaví zápor		0,503		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				512 791,30
28	K	31717.1	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	36,000	969,72	34 909,92
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			W "D.4.12. Podélný řez A-A´				
			W "kotvení ukončujících prefabrikátů včetně chemie				
			W 17+19"odhad - ks		36,000		
			W Součet		36,000		
29	K	317326.1	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	0,204	177 499,40	36 209,88
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			W "D.4.12. Příčný řez A-A´				
			W "ukončující prefabrikáty				
			W 0,012*8,200		0,098		
			W 0,012*8,815		0,106		
			W Součet		0,204		
30	K	31794	ŘÍMSY Z KOVU	T	0,685	224 295,14	153 642,17
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			W "D.4.12. Příčný řez A-A´				
			W "průběžný plech ukončujících prefabrikátů				
			W "včetně zinkování a nátěru				
			W 0,020*(0,136+0,120)*(8,200+8,815)*7,860		0,685		
31	K	333329	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)	M3	9,128	24 740,64	225 832,56
			W "D.4.01. Technická zpráva				
			W "D.4.10. PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ				
			W "D.4.14. PODÉLNÝ ŘEZ C-C´				
			W "D.4.17 VÝKRES TVARU LÁVKY PRO PĚŠÍ				
			W "opěry				
			W 1,298*2,071		2,688		
			W 1,275*1,786		2,277		
			W "křídla				
			W ((1,292+0,800)/2*2,143)*0,500		1,121		
			W ((1,723+0,800)/2*2,143)*0,500		1,352		
			W ((1,000+0,800)/2*1,786)*0,500		0,804		
			W ((1,184+0,800)/2*1,786)*0,500		0,886		
			W Součet		9,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,187	52 398,29	62 196,77
	VV		9,128*0,130"viz pol.č.333329		1,187		
	D	4	Vodorovné konstrukce				497 784,85
33	K	420326	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,390	19 982,63	27 775,86
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.17. VÝKRES TVARU LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		(2,739+4,211)*0,200		1,390		
	VV		Součet		1,390		
34	K	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	0,250	52 398,29	13 099,57
	VV		1,390*0,180"viz pol.č.420326		0,250		
35	K	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	4,295	94 034,36	403 877,58
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.17. VÝKRES TVARU LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		1,718*2,500		4,295		
	VV		Součet		4,295		
36	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	0,773	52 398,29	40 503,88
	VV		4,295*0,180"viz pol.č.421326		0,773		
37	K	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,309	1 345,79	12 527,96
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.10. PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ				
	VV		"D.4.14. PODÉLNÝ ŘEZ C-C'				
	VV		"zásyp za opěrou, pod přechodovou deskou				
	VV		2,441*2,000		4,882		
	VV		2,706*1,636		4,427		
	VV		Součet		9,309		
	D	5	Komunikace pozemní				72 894,40
38	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,078	1 303,85	1 405,55
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"podkladní vrstvy pod nově budovaný chodník				
	VV		2,914*0,370		1,078		
	VV		Součet		1,078		
39	K	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	17,611	3 678,57	64 783,30
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	VV		17,611		17,611		
	VV		Součet		17,611		
40	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1,763	2 271,67	4 004,95
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	VV		"vodící linie z betonových dlaždic 200x200x80 mm				
	VV		0,200*8,815		1,763		
41	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,941	918,26	2 700,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		2,941"nově budovaný chodník		2,941		
	VV		Součet		2,941		
	D	7	Izolace proti vodě a vlhkosti				75 832,17
42	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	21,216	2 608,68	55 345,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	W		21,216"izolace pod pochozí plochou i římsami		21,216		
	W		Součet		21,216		
43	K	78385	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	19,808	1 034,25	20 486,42
	W		"D.1.1 11 PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	W		4,600*(2,400+2*0,100)"spodek mostovky		11,960		
	W		2,560*(0,400+0,200)"opěry		1,536		
	W		2*3,156"boky		6,312		
	W		Součet		19,808		
D	8		Trubní vedení				74 765,04
44	K	87146_R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 500MM	M	24,000	3 115,21	74 765,04
	W		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"provizorní zatrubnění potoka				
	W		2*2*6,000		24,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				387 399,21
45	K	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,929	10 342,50	133 718,18
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	W		"D.4.13. Příčný řez B-B'				
	W		"D.4.14. Příčný řez C-C'				
	W		"dodávka a montáž nerezové sítě na zábradlí včetně rámů a kotvicích prvků				
	W		7,191+5,738		12,929		
	W		Součet		12,929		
46	K	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,929	10 155,59	131 301,62
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	W		"D.4.13. Příčný řez B-B'				
	W		"D.4.14. Příčný řez C-C'				
	W		"zábradlí z plochých válcovaných tyčí 20/100 žárově zinkovaných s finální úpravou práškovou vypalovanou barvou (komaxit) v odstínu antracit				
	W		"madlo z nerezové oceli s kruhovým průřezem vč. kotevních prvků				
	W		7,191+5,738		12,929		
	W		Součet		12,929		
47	K	91271.1	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	2,000	9 345,63	18 691,26
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	W		"D.4.12. Příčný řez A-A'				
	W		"D.4.13. Příčný řez B-B'				
	W		"D.4.14. Příčný řez C-C'				
	W		2"zahrazovací sloupky odnímatelné		2,000		
48	K	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	4 548,21	9 096,42
	W		2		2,000		
49	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	4 204,66	8 409,32
	W		"D.4.01. Technická zpráva				
	W		"D.4.16. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dopravní značky C9a, C9b včetně sloupků a základů				
	VV		2		2,000		
50	K	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	2,686	887,94	2 385,01
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		"D.4.12. Příčný řez A-A				
	VV		2,686		2,686		
	VV		Součet		2,686		
51	K	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	15,294	919,82	14 067,73
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		5,788+1,206+8,300"nájezdový obrubník		15,294		
	VV		Součet		15,294		
52	K	936315	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37)	M3	0,760	66 959,12	50 888,93
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"D.4.11. PŮDORYS LÁVKY PRO PĚŠÍ				
	VV		2,000*0,300*0,400"parkovací a vodící prefabrikát		0,240		
	VV		1,000*0,500*0,400"betonový posedový prefabrikát		0,200		
	VV		1,000*0,300*0,400"parkovací a vodící prefabrikát		0,120		
	VV		1,000*0,500*0,400"betonový posedový prefabrikát		0,200		
	VV		Součet		0,760		
53	K	93664	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	KUS	1,000	3 887,78	3 887,78
	VV		1"odvodnění povrchu izolace		1,000		
54	K	969146_R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH	M	24,000	623,04	14 952,96
	VV		"C.4. Situace stávajícího stavu				
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		"odstranění provizorního zatrubnění potoka				
	VV		2*2*6,000		24,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt:

SO 301 - Přeložka vodovodu DN350

Místo:

ul. Nová

Datum:

30. 3. 2022

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Projektant:

Spektra PRO spol. s
r.o.

Uchazeč:

STARBAG a.s.

Zpracovatel:

p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 622 234,28

D M Práce a dodávky M

1 622 234,28

D 23-M Montáže potrubí

1 622 234,28

D 23-M-1 Zemní práce

231 388,77

1	K	23-M-101001	Ruční výkop, při křížení sítí a zhotovení sond	m3	10,000	859,80	8 598,00
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV "D.1 Technická zpráva
"D.10 Situace 1:100, podélný řez
4,000"provizorní suchovod
6,000"přeložka vodovodu
Součet

4,000
6,000
10,000

3	K	23-M-101002	Řezání asfaltu tl. do 10 cm	m	36,000	174,45	6 280,20
---	---	-------------	-----------------------------	---	--------	--------	----------

VV "D.1 Technická zpráva
"D.10 Situace 1:100, podélný řez
28,000"provizorní suchovod
8,000"přeložka vodovodu
Součet

28,000
8,000
36,000

4	K	23-M-101003	Odstranění asfaltového krytu tl. do 10cm	m2	18,500	130,84	2 420,54
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV "D.1 Technická zpráva
"D.10 Situace 1:100, podélný řez
14,500"provizorní suchovod
4,000"přeložka vodovodu
Součet

14,500
4,000
18,500

5	K	23-M-101004	Odvoz vybouraného asfaltu na skládku do 5km vč. naložení a složení	m3	2,500	224,30	560,75
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

VV "D.1 Technická zpráva
"D.10 Situace 1:100, podélný řez
2,000"provizorní suchovod
0,500"přeložka vodovodu
Součet

2,000
0,500
2,500

6	K	23-M-101005	Skládkovné asfaltu	t	6,500	654,19	4 252,24
---	---	-------------	--------------------	---	-------	--------	----------

VV "D.1 Technická zpráva
"D.10 Situace 1:100, podélný řez
5,000"provizorní suchovod
1,500"přeložka vodovodu
Součet

5,000
1,500
6,500

7	K	23-M-101006	Rozebrání zámkové dlažby	m2	10,000	118,38	1 183,80
---	---	-------------	--------------------------	----	--------	--------	----------

VV "D.1 Technická zpráva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		10,000"provizorní suchovod		10,000		
	VV		Součet		10,000		
8	K	23-M-101007	Vybourání obrubníků silničních	m	6,000	118,38	710,28
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		6,000"provizorní suchovod		6,000		
	VV		Součet		6,000		
9	K	23-M-101008	Odstranění konstrukční vrstvy ŠD tl. do 30cm stávající komunikace	m2	28,500	155,76	4 439,16
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		24,500"provizorní suchovod		24,500		
	VV		4,000"přeložka vodovodu		4,000		
	VV		Součet		28,500		
10	K	23-M-101009	Podklad ze šterkodrti tl. do 30cm vč. nákupu a dovozu stávající komunikace	m2	28,500	442,36	12 607,26
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		24,500"provizorní suchovod		24,500		
	VV		4,000"přeložka vodovodu		4,000		
	VV		Součet		28,500		
11	K	23-M-101010	Bourání betonů v patě mostu - průchod suchovodu	m3	2,000	2 305,26	4 610,52
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2,000"provizorní suchovod		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	23-M-101011	Hloubení rýh a jam v hor. tř.3	m3	49,500	554,51	27 448,25
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		21,500"provizorní suchovod		21,500		
	VV		28,000"přeložka vodovodu		28,000		
	VV		Součet		49,500		
13	K	23-M-101012	Podsyp a obsyp potrubí kamenivem těžným	m3	12,500	978,18	12 227,25
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		6,500"provizorní suchovod		6,500		
	VV		6,000"přeložka vodovodu		6,000		
	VV		Součet		12,500		
14	K	23-M-101013	Lože ze ŠD tl. 200mm pod potrubí	m3	1,000	1 046,71	1 046,71
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1,000"přeložka vodovodu		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-M-101014	Zához vytěženou zeminou vč. hutnění	m3	37,000	180,68	6 685,16
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		15,000"provizorní suchovod		15,000		
	VV		22,000"přeložka vodovodu		22,000		
	VV		Součet		37,000		
16	M	101015	<i>Dodávka materiálu pro zásypy</i>	m3	22,000	1 046,71	23 027,62
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		22,000"přeložka vodovodu		22,000		
	VV		Součet		22,000		
17	K	23-M-101016	Odvoz zeminy na skládku do 5km vč. naložení vč. naložení a složení	m3	34,500	224,30	7 738,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		6,500"provizorní suchovod		6,500		
	W		28,000"přeložka vodovodu		28,000		
	W		Součet		34,500		
18	K	23-M-101017	Skládkovné zeminy	m3	6,500	529,59	3 442,34
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		6,500"provizorní suchovod		6,500		
	W		Součet		6,500		
19	K	23-M-101018	Pažení vč. odstranění	kpl	2,000	17 463,87	34 927,74
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		1"provizorní suchovod		1,000		
	W		1"přeložka vodovodu		1,000		
	W		Součet		2,000		
20	K	23-M-101019	Čerpání vody z výkopu při odstávce vodovodu - propoj	kpl	2,000	34 591,30	69 182,60
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		1"provizorní suchovod		1,000		
	W		1"přeložka vodovodu		1,000		
	W		Součet		2,000		
	D	23-M-3	Vodovod-trubní vedení vč. montáže				1 120 139,23
2	K	23-M-301001	Vodovodní potrubí PE D160	m	28,000	1 494,05	41 833,40
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		28,000"provizorní suchovod		28,000		
	W		Součet		28,000		
21	K	23-M-301002	Vodovodní potrubí PE D160	kus	7,000	1 975,04	13 825,28
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		7"provizorní suchovod		7,000		
	W		Součet		7,000		
22	K	23-M-301003	Vodovodní potrubí PE D160	kus	8,000	4 149,46	33 195,68
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		8"provizorní suchovod		8,000		
	W		Součet		8,000		
23	K	23-M-301004	Vodovodní potrubí PE D160	kus	2,000	48 539,96	97 079,92
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		2"provizorní suchovod		2,000		
	W		Součet		2,000		
24	K	23-M-301005	Vodovodní potrubí PE D160	kus	2,000	36 707,15	73 414,30
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		2"provizorní suchovod		2,000		
	W		Součet		2,000		
25	K	23-M-301006	Vodovodní potrubí PE D160	kus	2,000	3 312,09	6 624,18
	W		"D.1 Technická zpráva				
	W		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	W		2"provizorní suchovod		2,000		
	W		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	23-M-301007	Vodovodní potrubí PE D160	m3	1,500	4 049,77	6 074,66
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1,500"provizorní suchovod		1,500		
	VV		Součet		1,500		
27	K	23-M-301008	Vodovodní potrubí PE D160	kpl	1,000	19 775,36	19 775,36
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1"provizorní suchovod		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	23-M-301009	Vodovodní potrubí PE D160	kus	2,000	24 745,98	49 491,96
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"provizorní suchovod		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	K	23-M-301010	Vodovodní potrubí PE D160	kpl	1,000	9 781,76	9 781,76
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1"provizorní suchovod		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	23-M-301011	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	m	16,500	11 196,07	184 735,16
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		16,500"přeložka vodovodu		16,500		
	VV		Součet		16,500		
33	K	23-M-301012	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	4,000	29 511,01	118 044,04
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		4"přeložka vodovodu		4,000		
	VV		Součet		4,000		
34	K	23-M-301013	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	2,000	32 008,16	64 016,32
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	23-M-301014	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	2,000	13 280,76	26 561,52
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	23-M-301015	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	2,000	3 607,41	7 214,82
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	23-M-301016	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	2,000	3 165,05	6 330,10
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	23-M-301017	Dodávka a montáž potrubí litinové hrdlové DN 350 Zinek Plus Standart TYTON - C40	kus	2,000	24 902,99	49 805,98
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		2,000		
39	M	301018	Ostatní materiál nutný k výstavbě vodovodu: šrouby, těsnění, kroužky TYTON SIT PLUS - jištění BRS	kpl	1,000	124 426,48	124 426,48
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		1"přeložka vodovodu		1,000		
	vv		Součet		1,000		
40	K	23-M-301018	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	kus	2,000	15 147,40	30 294,80
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		2"přeložka vodovodu		2,000		
	vv		Součet		2,000		
41	K	23-M-301019	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	kus	2,000	38 611,16	77 222,32
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		2"přeložka vodovodu		2,000		
	vv		Součet		2,000		
42	K	23-M-301020	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	kpl	2,000	31 972,03	63 944,06
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		2"přeložka vodovodu		2,000		
	vv		Součet		2,000		
43	K	23-M-301021	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	m	16,500	29,91	493,52
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		16,500"přeložka vodovodu		16,500		
	vv		Součet		16,500		
44	K	23-M-301022	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	m	16,500	22,43	370,10
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		16,500"přeložka vodovodu		16,500		
	vv		Součet		16,500		
45	K	23-M-301023	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	m3	3,000	4 049,77	12 149,31
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		3,000"přeložka vodovodu		3,000		
	vv		Součet		3,000		
46	K	23-M-301024	Dodávka a montáž EU kus příruba/hrdlo DN 350	kus	4,000	858,55	3 434,20
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		4"přeložka vodovodu		4,000		
	vv		Součet		4,000		
	D	23-M-9	Ostatní práce související s výstavbou				270 706,28
30	K	23-M-901001	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	m	28,000	585,66	16 398,48
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		28,000"provizorní suchovod		28,000		
	vv		Součet		28,000		
47	K	23-M-901002	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	m	16,500	1 229,89	20 293,19
	vv		"D.1 Technická zpráva				
	vv		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	vv		16,500"přeložka vodovodu		16,500		
	vv		Součet		16,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	23-M-901003	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kus	2,000	68 266,72	136 533,44
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
49	K	23-M-901004	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kus	2,000	4 472,20	8 944,40
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		2"přeložka vodovodu		2,000		
	VV		Součet		2,000		
31	K	23-M-901005	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kpl	1,000	19 202,16	19 202,16
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1"provizorní suchovod		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	23-M-901006	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kpl	1,000	16 012,18	16 012,18
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		1,000"přeložka vodovodu		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	23-M-901007	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kpl	1,000	21 046,36	21 046,36
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		"přeložka vodovodu				
	VV		"provizorní suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	23-M-901008	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kpl	1,000	14 106,92	14 106,92
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		"přeložka vodovodu				
	VV		"provizorní suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	23-M-901009	Tlaková zkouška vodovodu DN 160 vč. dezinfekce a rozboru pitné vody	kpl	1,000	18 169,15	18 169,15
	VV		"D.1 Technická zpráva				
	VV		"D.10 Situace 1:100, podélný řez				
	VV		"přeložka vodovodu				
	VV		"provizorní suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávk a pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt: SO 401 - Osvětlení lávky

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							205 607,74
D	PSV	Práce a dodávky PSV					205 607,74
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					205 607,74
1	K	210010123	Montáž trubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	50,000	56,07	2 803,50
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		50		50,000		
2	M	321501	Dodávka roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41	m	50,000	36,14	1 807,00
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		50		50,000		
3	K	210010453	Montáž krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	kus	4,000	355,13	1 420,52
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		4		4,000		
4	M	312213	Dodávka krabice D9045 IP55 98x98x58mm 4xEST16 5xCu	kus	4,000	97,19	388,76
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		4		4,000		
5	K	210170001	Montáž hliníkový profil	kus	40,000	218,06	8 722,40
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		40		40,000		
6	M	596661	Dodávka hliníkový profil 35x35mm + mléčný difuzor	kus	40,000	1 059,17	42 366,80
7	K	210170002	Montáž hliníkový profil	kus	4,000	2 647,93	10 591,72
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		4		4,000		
8	M	596632	Dodávka napájecí zdroj DC24V/4.17A IP67	kus	4,000	4 298,99	17 195,96
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		4		4,000		
9	K	210190001	Montáž rozvodnice do hmotnosti 20 kg	kus	1,000	5 264,71	5 264,71
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		1		1,000		
10	M	715113	Dodávka rozvodnice plast IP65	kus	1,000	40 435,43	40 435,43
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		1		1,000		
11	K	210201102	Montáž svítidlo LED do chodníku	kus	2,000	1 545,14	3 090,28
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV		2		2,000		
12	M	520506	Dodávka svítidlo GORDO LED 14 SMD-0	kus	2,000	1 190,01	2 380,02
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	2			2,000		
23	K	218009001	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	2,000	22,43	44,86
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	2			2,000		
13	K	210202103	Montáž LED pásek	kus	40,000	305,29	12 211,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	40			40,000		
14	M	530301	<i>Dodávka LED pásek SMD 2835 WW240 6W/m</i>	kus	40,000	529,59	21 183,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	40			40,000		
22	K	218009002	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	40,000	19,94	797,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	40			40,000		
15	K	210220021	Montáž uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	40,000	83,49	3 339,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	40			40,000		
16	M	295001	<i>Dodávka vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)</i>	m	40,000	114,64	4 585,60
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	40			40,000		
17	M	295071	<i>Dodávka svorka pásku zemnicí SR2b 4 šrouby FeZn</i>	kus	16,000	43,61	697,76
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	16			16,000		
18	K	210810048	Montáž kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,000	52,34	2 617,00
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	50			50,000		
19	M	101106	<i>Dodávka kabel CYKY 3x2,5</i>	m	50,000	31,15	1 557,50
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	50			50,000		
20	K	210810053	Montáž kabel (-CYKY) pevně ulož. do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	15,000	68,53	1 027,95
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	15			15,000		
21	M	101209	<i>Dodávka kabel CYKY 4x10</i>	m	15,000	150,78	2 261,70
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	15			15,000		
24	K	218009003	Doprava	kpl	1,000	11 713,19	11 713,19
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	1			1,000		
25	K	218009004	Revize	kus	1,000	7 102,68	7 102,68
	VV		"D.4.01. Technická zpráva				
	VV	1			1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší, ul. Nová, Králův Dvůr

Objekt: SO 901 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. Nová

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: Spektra PRO spol. s r.o.

Uchazeč: STARBAG a.s.

Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

695 938,03

D N00 Nepojmenované práce

695 938,03

D N01 Nepojmenovaný díl

695 938,03

1	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	124 608,41	124 608,41
2	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	12 460,84	12 460,84
3	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	348 903,56	348 903,56
4	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	43 612,94	43 612,94
5	K	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	12,000	1 869,13	22 429,56
VV		12"odhad			12,000		
6	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	62 304,21	62 304,21
7	K	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	1,000	1 869,13	1 869,13
8	K	03220_R	ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY	KPL	1,000	79 749,38	79 749,38
VV		"náklady spojené s odstávkou vody - 2 x					
VV		"dodávka náhradního zdroje pitné vody					
VV		1			1,000		