

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zatrubnění ulice Plzeňská – Etapa 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o.

Se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 133388475/0300
zastoupený: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jágr, hl. stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Předmětem plnění, který se zhotovitel zavazuje provést v souladu s touto smlouvou, je vybudování **nových zpevněných a zelených ploch, parkovacích stání a úprava odvodnění (zatrubnění příkopů) podél tranzitní komunikace (silnice II. třídy, č. II/605 Beroun – Zdice)** (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“). Předmět plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci stavby „**Návrh zpevněných ploch, parkovacích stání a úprava odvodnění – ul. Plzeňská, Králův Dvůr**“, která byla přílohou výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zadání této zakázky.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům objednatele.
- 2.3. Předmět smlouvy je blíže specifikován v přílohách smlouvy:
č. 1. Projektová dokumentace
č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je ulice Plzeňská ve Městě Králův Dvůr, v katastrálním území Počaply.
- 2.5. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele podaná ve veřejné zakázce nazvané „Zatrubnění ulice Plzeňská – Etapa 1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací bezprostředně po uzavření této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 25. 08. 2022. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 3.3. Jestliže nastane překážka nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka, aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane do prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto vzniklé prodlení. Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel povinen tuto okolnost neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní termín plnění, který se uskuteční, jakmile tato překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení vzniklého stavu.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za odborné provádění díla podrobně specifikovaného v této smlouvě, zejména přílohách č. 1 a 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH: **4 447 709,76 Kč**
samostatně DPH 21 %: 934 019,05 Kč
Cena včetně DPH: **5 381 728,81 Kč**

- 4.2. Platby budou probíhat v Kč.

- 4.3. Cena je stanovena na základě a v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, a to jako cena určená dle položkového rozpočtu.
- 4.4. DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů. Cenu je možné změnit pouze na základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté objednatelem formou zápisu do pracovního deníku dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 4.7. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně, vždy zpětně za provedenou část díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a odsouhlasené pověřeným pracovníkem objednatele. Cena díla bude splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále musí obsahovat předmět plnění a jeho přesnou specifikaci a celkovou částku. Přílohou faktury musí být příslušná dokladová evidence provedených prací, tedy prováděcí/dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených jednotkových cen. Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 4.7. této smlouvy a po vystavení řádné faktury započne běžet nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Platba ceny bude ze strany objednatele prováděna bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní místo a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu.
- 5.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, které se bude účastnit zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu objednateli umožnit. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu

smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře. V případě, že je zjištěno provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy bude tato skutečnost uvedena v pracovním deníku, a to s uvedením lhůty ke sjednání nápravy. Zhotovitel se zavazuje v této lhůtě nápravu vadného plnění sjednat. Pracovní deník je zhotovitel povinen předkládat též na vyzvání objednatele i mimo prováděné kontroly.

- 5.3. Závěrečná kontrola díla objednatelem bude provedena za přítomnosti zástupce zhotovitele po dokončení díla dle této smlouvy. Termín závěrečné kontroly je zároveň termín fyzického předání a převzetí splněného díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden v pracovním deníku. Vady díla zjištěné objednatelem budou zapsány do pracovního deníku. Na základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 5 pracovních dní od zjištění závady. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě vadného plnění díla a převzít je až po odstranění těchto vad, a to i v případě, že se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na travníkové plochy a chodníky (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním deníku). Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hod. od vzniku škody na své náklady. V opačném případě je oprávněn zajistit jejich odstranění objednatel na náklady zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dbát na neznečišťování městských i soukromých pozemků, mobiliáře, zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. odpadem vzniklým činností zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen plochy (např. chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečištěné odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod od jejich znečištění, objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 5.8. Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a vybavení splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její poruchy je ke shora uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou náhradní techniku.

- 5.9. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou odborně plně způsobilí.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu stavby zachován silniční provoz na přilehlé komunikaci bez zásadních dopravních omezení (bez uzavírky jízdního pruhu).

6. POJIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

- 6.1. Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění díla (např. poškození vozidel, budov, silnic apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 miliony Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí objednateli, a to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto článku.
- 6.2. Zhotovitel zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

7. ZÁRUKY

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a obecnými normami. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 60 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněných zjištěných závad v průběhu trvání záruční doby tyto závady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne nahlášení závady. V případě, že v důsledku vady hrozí vznik škody, je zhotovitel povinen odstranit ji neprodleně po jejím nahlášení objednatelem. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost stanovenou tímto odstavcem ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo odstranit závadu na náklady zhotovitele.

- 7.3. Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost subdodavatelů, kterým svěří provádění díla či jeho části, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří byli jako subdodavatelé uvedeni v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. SPECIFICKÉ PODMÍNKY

- 8.1. Případné vícepráce či méněpráce budou prováděny pouze za souhlasu objednatele. Ocenění více či méně prací bude provedeno dle výkazu výměr.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k úrazům a dalším škodám způsobeným objednateli či třetím osobám. Za případné škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy odpovídá v plné míře zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady díla dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
- 9.4. Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu v případě, že cena za řádné provedení služeb nebude včas uhrazena, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně očíslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinností, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny díla o dobu delší než 60 dnů, jestliže objednatel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
- 10.4. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.
- 11.2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné subjekty.
- 11.3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

11.6. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na zveřejnění trvat, zveřejnění této smlouvy si zajistí sám.

11.7. Tato smlouva byla schválena radou města Králův Dvůr dne 22.06.2022 usnesením č. 2022/16/2 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


11.8. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1. Projektová dokumentace


Příloha č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr /příloha bude předložena v nabídce/

V Králově Dvoře, dne 14.7.2022

V Králově Dvoře, dne 14.7.2022


J.L.T. stavební společnost, spol. s r.o.
Budejovická 791, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

ZHOTOVITEL:
Ing. Pavel Jágř
jednatel společnosti


OBJEDNATEL:
Petr Vychodil
Starosta města



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/16/2 ze dne 22.06.2022.

V Králově Dvoře, dne 14.7.2022


Město Králův Dvůr





TRUBNĚNÍ PLZENŮ
STAPA - PD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19012022
 Stavba: Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

KSO: 922
 Místo: Králův Dvůr
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
 Datum: 17.06.2022
 CZ-CPA: 42

Zadavatel:
 Dvůr Králové

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348
 DIČ: CZ45792348

Projektant:
 Novák a partzner , SunCad

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Novák a partzner , SunCad

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zaokrouhlením položek (popisu činnosti) dle množství stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			4 447 709,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 447 709,76	934 019,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 381 728,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
 Budějovická 701, 252 42 Jesenice
 IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19012022

Stavba: Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant:

Novák a partzner , SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Novák a partzner , SunCad

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 447 709,76	5 381 728,81
19012022a	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - zemní práce	306 469,68	370 828,31
19012022 b	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - vjezdy- chodníky	120 282,95	145 542,37
19012022c	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr -vozovky	770 930,64	932 826,07
19012022 d	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr- Vegetační úpravy	425 018,06	514 271,85
19012022e	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr.-Odvodnění	2 575 008,43	3 115 760,20
19012022f	Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - VRN a Ostatní	250 000,00	302 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pižeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022a - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pižeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr - zemní práce

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17.06.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
Novák a partner, SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partner, SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		306 469,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	306 469,68 0,00	21,00% 15,00%	64 358,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	370 828,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022a - Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr - zemní práce

Místo:

Králův Dvůr

Datum:

17.06.2022

Zadavatel:

Dvůr Králové

Projektant:

Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	306 469,68
HSV - Práce a dodávky HSV	306 469,68
1 - Zemní práce	49 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 090,00
997 - Přesun sutě	124 429,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022a - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - zemní práce

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partner ,
SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 469,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

306 469,68

D 1

Zemní práce

49 950,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenných nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

W

"dl"

W

20

W

Součet

20,000

20,000

2	K	113107151	Odstranění podkladu z kamenného tl. do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného tl. do 100 mm

W

"DL"

W

20

20,000

3	K	113107163	Odstranění podkladu z kamenného tl. přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

4	K	113107164	Odstranění podkladu z kamenného tl. přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,000	350,00	22 750,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

W

"ASF"

W

65

W

Součet

65,000

65,000

5	K	113107182	Odstranění podkladu živinového tl. přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,000	200,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

W

"ASF"

W

65

W

Součet

65,000

65,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 090,00

6	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	21,000	6 290,00	132 090,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

D 997

Přesun sutě

124 429,68

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	112,655	85,00	9 575,68	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 013,850	30,00	30 415,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W

112,65*9

W

Součet

1 013,850

1 013,850

9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,655	220,00	24 784,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

10	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	48,255	480,00	23 162,40	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

W

5,10+43,155

W

Součet

48,255

48,255

11	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,300	660,00	9 438,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	W		asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod					
	W		kódem 17 03 02					
	W		14,30		14,300			
	W		Součet		14,300			
12	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a	t	50,100	540,00	27 054,00	CS ÚRS 2021 02
			kamení kód odpadu 17 05 04					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy					
	W		a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		3,6+8,8+37,7		50,100			
	W		Součet		50,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022b - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pízeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr - vjezdy-chodníky

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17.06.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ:

45792348

DIČ:

CZ45792348

Projektant:

Novák a partzner, SunCad

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novák a partzner, SunCad

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 282,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 282,95	21,00%	25 259,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 542,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

**19012022b - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr - vjezdy-chodníky**

Místo:

Králův Dvůr

Datum:

17.06.2022

Zadavatel:

Dvůr Králové

Projektant:

Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 282,95

HSV - Práce a dodávky HSV

120 282,95

5 - Komunikace pozemní

91 296,15

998 - Přesun hmot

28 986,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022b - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - vjezdy-chodníky

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 282,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							120 282,95	
D 5 Komunikace pozemní							91 296,15	
1	K	564801112	Podklad ze štěrku SD tl 40 mm	m2	73,000	55,00	4 015,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm					
2	K	564871111	Podklad ze štěrku SD tl 250 mm	m2	80,000	344,00	27 520,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
	W		"vjezd"					
	W		80		80,000			
	W		Součet		80,000			
3	K	596211231	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	73,000	390,00	28 470,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojím hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	W		"dl"					
	W		73		73,000			
	W		Součet		73,000			
4	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	76,694	408,00	31 291,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní					
	W		73*1,02		74,460			
	W		Součet		74,460			
	W		74,46*1,03 Přepočtené koeficientem množství		76,694			
D 998 Přesun hmot							28 986,80	
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	72,467	400,00	28 986,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022c - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr -vozovky

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17.06.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		770 930,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	770 930,64	21,00%	161 895,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	932 826,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

**19012022c - Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr -vozovky**

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

770 930,64

HSV - Práce a dodávky HSV

770 930,64

5 - Komunikace pozemní

236 992,00

8 - Trubní vedení

213 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

290 456,24

998 - Přesun hmot

29 832,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022c - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr -vozovky

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner , SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partzner , SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

770 930,64

D HSV Práce a dodávky HSV

770 930,64

D 5 Komunikace pozemní 236 992,00

1	K	584972112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 280 mm	m2	96,000	650,00	62 400,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 280 mm
VV "VO"
VV 96
VV Součet 96,000

2	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	128,000	868,00	111 104,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm

3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,000	496,00	63 488,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a s zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř I, po zhuštění tl. 40 mm
VV "VO"
VV 128
VV Součet 128,000

D 8 Trubní vedení 213 650,00

4	K	87135311a	Potrubi PP 200 komplet pro UV	m	25,000	4 250,00	106 250,00	
---	---	-----------	-------------------------------	---	--------	----------	------------	--

PP Pogrubí PP 200 komplet pro UV
VV "od UV PP 200 ko,pl vč zem.pr. PŘÍPOJKY"
VV 5*5
VV Součet 25,000

5	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	30,000	360,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
VV "Odpad UV-PP200 TO"
VV 5*6
VV Součet 30,000

6	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	3 890,00	19 450,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
VV "srvn pod obr"
VV 5
VV Součet 5,000

7	M	5922385a	Podobrubníková vpust	sou	5,000	5 990,00	29 950,00	
---	---	----------	----------------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Podobrubníková vpust

8	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,000	3 850,00	19 250,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

9	M	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	5,000	5 590,00	27 950,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
VV "UV mříž a koš"
VV 5
VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 456,24

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,000	370,00	94 350,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV 255
VV Součet 255,000

11	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	260,100	275,00	71 527,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP obrubník betonový silniční 500x150x250mm
VV 255*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"
VV 260,100

12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	350,00	11 900,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
WV			"sa"					
WV			34		34,000			
WV			Součet		34,000			
13	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	35,374	135,00	4 775,49	CS ÚRS 2021 02
PP			obrubník betonový zahradní 500x50x200mm					
WV			34*1,02		34,680			
WV			Součet		34,680			
WV			34,68*1,02 Přepočtené koeficientem množství		35,374			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,885	3 450,00	23 753,25	CS ÚRS 2021 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
WV			"CH"					
WV			255*0,25*0,1		6,375			
WV			34*0,15*0,1		0,510			
WV			Součet		6,885			
15	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	255,000	140,00	35 700,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Řezání dílačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
WV			"upr hran napojení"					
WV			255		255,000			
16	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	255,000	190,00	48 450,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Utěsnění dílačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
D		998	Přesun hmot				29 832,40	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,581	400,00	29 832,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022d - Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr- Vegetační úpravy

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17.06.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IC:
DIČ:

Uchazeč:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IC: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
Novák a partner, SunCad

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partner, SunCad

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		425 018,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	425 018,06	21,00%	89 253,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	514 271,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pižeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

**19012022d - Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Pižeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr- Vegetační úpravy**

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 018,06

HSV - Práce a dodávky HSV

425 018,06

1 - Zemní práce

424 636,86

998 - Přesun hmot

381,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022d - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr- Vegtační úpravy

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner , SunCad

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Novák a partzner , SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

425 018,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

425 018,06

D 1

Zemní práce

424 636,86

1	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	142,950	290,00	41 455,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m					
	VV		"TU"					
	VV		953*0,15		142,950			
	VV		Součet		142,950			
2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	142,950	260,00	37 167,00	
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		"TU"					
	VV		953*0,15		142,950			
	VV		Součet		142,950			
3	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	953,000	80,00	76 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omace souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"TU"					
	VV		953		953,000			
	VV		Součet		953,000			
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	953,000	120,00	114 360,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"TU"					
	VV		953		953,000			
	VV		Součet		953,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	953,000	40,00	38 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na ploše předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"TU"					
	VV		953		953,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,477	180,00	85,86	
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		23,825*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,477			
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,953	15 000,00	14 295,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	VV		953*0,001		0,953			
	VV		Součet		0,953			
8	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	953,000	45,00	42 885,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		31785,6855321429*0,03 Přepočtené koeficientem množství		953,000			
9	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	953,000	15,00	14 295,00	
	PP		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5					
	VV		953		953,000			
	VV		Součet		953,000			
10	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	953,000	10,00	9 530,00	
	PP		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5					
	VV		953		953,000			
	VV		Součet		953,000			
11	K	185808521	Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ha	0,095	35 000,00	3 325,00	
	PP		Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5					
	VV		0,0953		0,095			
	VV		Součet		0,095			
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	47,650	490,00	23 348,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		"TU"					
	VV		953*0,05		47,650			
	VV		Součet		47,650			
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	190,600	50,00	9 530,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022e - Zpevněné plochy, park.stíni odvodnění ul.Pízeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr.-Odvodnění

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 17.06.2022

Zadavatel:
Dvůr Králové

IC:
DIČ:

Uchazeč:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IC: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
Novák a partzner, SunCad

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner, SunCad

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 575 008,43

DPH základní snížená	Základ daně 2 575 008,43 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 540 751,77 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

3 115 760,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 41 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

**19012022e - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po
zn Králův Dvůr.-Odvodnění**

Místo:

Králův Dvůr

Datum:

17.06.2022

Zadavatel:

Dvůr Králové

Projektant:

Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 575 008,43

HSV - Práce a dodávky HSV

2 575 008,43

1 - Zemní práce

923 166,75

4 - Vodovodné konstrukce

46 064,00

8 - Trubní vedení

1 365 838,40

998 - Přesun hmot

239 939,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022e - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr.-Odvodnění

Místo:

Králův Dvůr

Zadavatel:

Dvůr Králové

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Datum: 17.06.2022

Projektant: Novák a partzner ,

SunCad

Zpracovatel: Novák a partzner ,

SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 575 008,43

D 1

Zemní práce

2 575 008,43

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	28,800	1 690,00	923 166,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných				48 672,00	
	W		288*0,5*0,2			28,800		
	W		Součet			28,800		
2	K	132254104	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	115,200	790,00	91 008,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	W		"kan"					
	W		288*0,5*0,8			115,200		
	W		Součet			115,200		
3	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	28,800	1 840,00	52 992,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných					
	W		288*0,5*0,2			28,800		
	W		Součet			28,800		
4	K	132354104	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	115,200	860,00	99 072,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3					
	W		288*0,5*0,8			115,200		
5	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	960,000	140,00	134 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m					
	W		"kan výk"					
	W		240*2*2			960,000		
	W		Součet			960,000		
6	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	960,000	80,00	76 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m					
	W		960			960,000		
	W		Součet			960,000		
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	230,400	200,00	46 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	W		115,2*115,20			230,400		
	W		Součet			230,400		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	440,00	14 960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"kan podsyp obsyp chybějící zemina"					
	W		(154+168)-288			34,000		
	W		Součet			34,000		
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	34,000	260,00	8 840,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	W		34			34,000		
	W		Součet			34,000		
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	154,000	380,00	58 520,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	W		154			154,000		
	W		Součet			154,000		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	192,600	540,00	104 004,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		"skl"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		107*1,8					
	WV		Součet		192,600			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	17,000	860,00	14 620,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	WV		17		17,000			
	WV		Součet		17,000			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,000	460,00	69 460,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	WV		168-17		151,000			
	WV		Součet		151,000			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	10,000	860,00	8 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	20,000	349,00	6 980,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		šterkopisek netříděný zásypový materiál					
	WV		10*2 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	75,000	460,00	34 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny "kan strl"					
	WV		75		75,000			
	WV		Součet		75,000			
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	153,750	349,00	53 658,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		šterkopisek netříděný zásypový materiál					
	WV		75*2,05		153,750			
	WV		Součet		153,750			
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 064,00	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	22,000	1 490,00	32 780,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	WV		"ka"					
	WV		22		22,000			
	WV		Součet		22,000			
19	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,600	3 690,00	13 284,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	WV		(8*1,5*1,5*0,2)		3,600			
	WV		Součet		3,600			
	D	8	Trubní vedení				1 365 838,40	
20	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	240,000	480,00	115 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
21	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	247,200	3 122,00	771 758,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
	WV		240*1,03 Přepočtené koeficientem množství		247,200			
22	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	240,000	50,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	WV		240		240,000			
	WV		Součet		240,000			
23	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky					
	WV		7*1+3		10,000			
	WV		1*1		1,000			
	WV		Součet		11,000			
24	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	32 500,00	227 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300					
	WV		7		7,000			
	WV		Součet		7,000			
25	M	5624162a	Šachta systémová revizní s odvětráním a lapačem nečistot a vtok roštem	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
	PP		Šachta systémová revizní s odvětráním a lapačem nečistot a vtok roštem					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
26	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	8,000	19 500,00	156 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem					
	WV		7+1		8,000			
	WV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
27	K	889103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	WV		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
28	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	7,000	3 840,00	26 880,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125					
	D	998	Přesun hmot				239 939,28	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	244,836	980,00	239 939,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022f - Zpevněné plochy, park.stíní odvodněné ul.Pížeňská pr.st.po zn
Králův Dvůr - VRN a Ostatní

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17.06.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 000,00

DPH základní snižená	Základ daně 250 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 52 500,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

302 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701/252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

**19012022f - Zpevněné plochy, park.stíní odvodnění ul.Plzeňská pr.st.po zn
Králův Dvůr - VRN a Ostatní**

Místo:

Králův Dvůr

Datum:

17.06.2022

Zadavatel:

Dvůr Králové

Projektant:

Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

250 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr

Objekt:

19012022f - Zpevněné plochy, park.stíni odvodněné ul.Plzeňská pr.st.po zn Králův Dvůr - VRN a Ostatní

Místo: Králův Dvůr

Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,

Uchazeč: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: SunCad
Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				250 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště				0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				35 000,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	sou	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
D		VRN6	Územní vlivy				50 000,00	
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D		VRN7	Provozní vlivy				45 000,00	
6	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I třídy	sou	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I třídy					