

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **Tomáš Krejčí - Truhlářství**
Plzeňská 3102, 272 01 Kladno
IČ: 88320979 DIČ: CZ6906090675
bankovní spojení: účet č. 249782861/0300

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Výměna 17 ks oken v ZŠ Králův Dvůr – Počaply, Tyršova 136**

- 8 ks šestikřídlých oken o rozměru 2000 x 1720
- 1 ks šestikřídlého okna o rozměru 2210 x 1720
- 8 ks šestikřídlých oken o rozměru 2000 x 1780

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha č. 1).

Práce budou provedeny dle podmínek stanovených v závazném stanovisku MěÚ Beroun, úseku památkové péče č.j. MBE 11530/2022/ÚPRR-BaJ ze dne 11.4.2022 (příloha č. 2).

3. Lhůty

termín zahájení: **po podpisu smlouvy**
termín realizace v ZŠ: **15.8. – 24.8.2022 – 8 ks oken v přízemí**
23.9. – 25.9.2022 – 4 ks oken v 1. patře a 1 ks atypického okna
28.10. – 30.10.2022 – 4 ks oken v 1. patře
termín dokončení: **nejpozději do 30.10.2022**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

V případě nedodržení termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 ‰ z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

983.460,- Kč (bez DPH)

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě. V uvedené ceně je zahrnuta doprava, montáž a zednické začišťování.

6. Platební a fakturační podmínky

- Částka ve výši 450.000,- Kč (bez DPH) bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury nejpozději do 15.6.2022
- Částka ve výši 200.000,- Kč (bez DPH) bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury po dokončení osazení 8 oken v přízemí
- Částka ve výši 200.000,- Kč (bez DPH) bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury po dokončení osazení 5 oken v 1. patře
- Zbývající částka do konečné ceny díla včetně celkové DPH bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené faktury po dokončení a předání díla.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 4.5.2022

objednatel




Příloha:

cenová nabídka s rozpisem prací

Závazné stanovisko MěÚ Beroun ze dne 11.4.2022

zhotovitel


TRUHLÁŘSTVÍ
Tomáš Krejčí
Plzeňská 3102/108, 272 01 Kladno
tel.: 607 826 665
IČ: 883 20 979 DIČ: CZ6906090675

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/12/1 ze dne 2.5.2022.

V Králově Dvoře, dne 4.5.2022

Město Králův Dvůr



Cenová nabídka na výrobu oken – 2022

ZŠ Králův Dvůr – Počaply . . . varianta s izolačním dvojsklem

1. Okno venkovní nové obloukové - šestikřídlé (rozměr 2 000 x 1 720)

- výroba nových oken materiál borovice masiv (replik) včetně nátěrů (barevnost dle návrhu NPÚ), kovářské a zámečnické práce na okenním kování, závěsy zadlabávací v historickém tvarosloví, montáž, zednické začišťovací práce včetně vnějších parapetů.
- izolační dvojsklo - síla 16 mm + bílý distanční rámeček
- bourací práce a likvidace stávajících oken.

cena za jeden kus (bez DPH)

64.140,-- Kč

cena celkem za 8 ks (bez DPH)

513 120 -- Kč

2. Okno venkovní nové obloukové - šestikřídlé (rozměr 2 210 x 1 720)

- výroba nového okna materiál borovice masiv (replik) včetně nátěrů (barevnost dle návrhu NPÚ), kovářské a zámečnické práce na okenním kování, závěsy zadlabávací v historickém tvarosloví, montáž, zednické začišťovací práce včetně vnějších parapetů.
- izolační dvojsklo - síla 16 mm + bílý distanční rámeček
- bourací práce a likvidace stávajícího okna.

cena za jeden kus (bez DPH)

68.420,-- Kč

3. Okno venkovní nové - šestikřídlé (rozměr 2 000 x 1 780)

- výroba nových oken materiál borovice masiv (replik) včetně nátěrů (barevnost dle návrhu NPÚ), kovářské a zámečnické práce na okenním kování, závěsy zadlabávací v historickém tvarosloví, montáž, zednické začišťovací práce včetně vnějších parapetů.
- izolační dvojsklo - síla 16 mm + bílý distanční rámeček
- bourací práce a likvidace stávajících oken.

cena za jeden kus (bez DPH)

50.240,-- Kč

cena celkem za 8 ks (bez DPH)

401.920,-- Kč

CENA CELKEM – 17 oken (bez DPH)

983.460,-- Kč

Tato cenová nabídka platí do 15.5.2022

TRUHLÁŘSTVÍ

Tomáš Krejčí

Píseňská 3102/108, 272 01 Kladno

tel.: 607 826 665

IČ: 883 20 979 DIČ: CZ6906090675

Truhlářství Tomáš Krejčí

Řisuty u Slaného

Řisuty 97

Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje

Datum:
11.4.2022

Číslo jednací:
MBE/11530/2022/UPRR-BaJ

Spisová značka:
00198/2022/UPRR/7

Vyřizuje / telefon:
Josef Babka/ 311654184

E-mail:
uprr3@muberoun.cz

Počet stránek: 5

Závazné stanovisko

vydané podle § 149 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a k žádosti podané podle § 14 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Závazná část:

MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 25 odst. 1) a § 29 odst. 2) písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon č. 20/1987 Sb.), obdržel dne 10.1. 2022 žádost Města Králův Dvůr, IČ: 00509701, se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, na vydání závazného stanoviska podle zákona č. 20/1987 Sb., k obnově kulturní památky, objektu základní školy, Tyršova ulice č.p. 136, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, pozemek st. p. č. 154, k.ú. Počaply, katalogové číslo 1704528078, rejstříkové číslo ÚSKP 103197.

Obnova kulturní památky spočívá ve výměně nebo repasi oken na severní a západní fasádě objektu školy. Při pohledu z ulice Tyršova se jedná o okna v přízemí a v prvním patře na protilehlé fasádě uvnitř nádvoří, o okna na fasádě levého křídla objektu a o vstupní dveře v přízemí. Konkrétně se jedná o následující práce:

Přízemí:

- *Kompletní repase stávajících dvou bočních špaletových oken na vystupující středové části objektu školy (rizalit). Jde o boční okno rizalitu na WC dívek a o boční okno rizalitu na WC chlapců. Barva bude RAL 1015 - slonová kost světlá.*

- *Výměna 11 kusů stávajících jednoduchých dvoukřídlých oken za tvarově přesné kopie z měkkého dřeva s osazením dvojitého izolačního skla v křídlech. Jde o sedm oken chodby školy, o tři okna na čelní stěně rizalitu a o jedno okno v místnosti navazující na chodbu. Barevnost vnitřního i venkovního nátěru oken bude dle vzorníku RAL 1015 (slonová kost světlá).*

- *Kompletní repase stávajících vstupních dveří (dveře jsou dvoukřídlé, s prosklením v horní třetině křídel, s trojdielným nadsvětlíkem tvarovaným do půloblouku), s obnovou starší nalezené barevnosti, barvou RAL 6011-rezedová zelená (při pohledu z ulice Tyršova v pravé části protilehlé fasády ve dvoře).*

První patro:

- *Kompletní repase stávajících dvou bočních špaletových oken na vystupující středové části objektu školy (rizalit). Jde o boční okno rizalitu na WC dívek a o boční okno rizalitu na WC chlapců. Barva bude RAL 1015 - slonová kost světlá.*

- *Výměna 12 kusů stávajících jednoduchých dvoukřídlových oken chodby školy za tvarově přesné kopie z měkkého dřeva s osazení dvojitého izolačního skla v křídlech. Jde o devět oken chodby školy a o tři okna na čelní stěně rizalitu. Barevnost vnitřního i venkovního nátěru dle vzorníku RAL 1015 (slonová kost světlá).*

Po vyhodnocení podkladů řízení MěÚ Beroun, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče došel k závěru, že navržená obnova kulturní památky je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

K provedení uvedených prací se v souladu s § 14 odst. 3) zákona č. 20/1987 Sb., a § 9 odst. 4) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., stanovují pro vlastníka kulturní památky následující podmínky:

1. Nová okna budou vzhledově přesnou kopií oken původních, s výjimkou úpravy rámu křídla okna pro osazení izolačního dvojskla, místo původního jednoduchého skla. Okna budou vyhotovena klasickými truhlářskými spoji bez přiznané drážky spojů jednotlivých vlysů. Příčle nebudou lepeny ale truhlářsky spojené s rámem křídla na kontraprofil.

Pro posouzení dodržení této podmínky vlastník kulturní památky na vhodném místě uskladní jedno křídlo vymontovaného okna s kováním, které bude k dispozici při kolaudaci prací.

2. Repase u oken a dveří bude provedena jako kompletní, včetně kování, rámu oken a dveří.

Odůvodnění:

■ MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče obdržel dne 10.1. 2022 žádost Města Králův Dvůr, IČ: 00509701, se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, na vydání závazného stanoviska podle zákona č. 20/1987 Sb., k obnově kulturní památky, objektu základní školy, Tyršova ulice č.p. 136, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, pozemek st. p. č. 154, k.ú. Počaply, katalogové číslo 1704528078. Obnova kulturní památky spočívá ve výměně nebo repasi oken na severní a západní fasádě objektu a repasi vstupních dveří. Konkrétní základní rozsah prací je uveden v závazné části závazného stanoviska.

Vzorové provedení křídla nového okna se kterým byl seznámen zástupce orgánu státní památkové péče při jednání na místě dne 15.2. 2022.



■ Podle metodické pomůcky MMR č. 6/2014, se u výměny oken (dveří) bez změny velikosti stavebního okenního otvoru jedná o údržbu stavby podle § 3 odst. 4) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.). Tyto udržovací práce (§ 103 odst. 1, písm. c, stavebního zákona) nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pokud jejich provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a současně nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Pokud by nebyla splněna byť jedna jediná podmínka tohoto ustanovení, vyžadují udržovací práce ohlášení. Předmětná výměna oken (repase oken a dveří) na kulturní památce podléhá ohlášení v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb.

■ **Charakteristika objektu** (převzato z vyjádření NPÚ):

Objekt základní školy vystavěn ve stylu pozdní secese má trojkřídlovou kompozici hmot vymežující vstupní „čestný“ dvůr. Ze severní strany je objekt jednopatrový, ze zahradní vzhledem k zasazení do svažitého terénu dvoupatrový. Plasticita a architektonické členění fasád je docíleno kombinací hladkých rámu a hrubě strukturovaných ploch. Dotčená okna školy jsou původní, špaletová (kromě chodeb), zapuštěná do okenního otvoru, vodorovně členěna profilovaným poutcem s klapačkou zdobenou geometrickým vystupujícím prvkem, typickým pro severní fasádu. Okna chodeb jsou jednoduchá. Od roku 2017 probíhá postupná výměna originálních špaletových oken učeben za kopie. Dveře vstupu rizalitu vedlejšího schodiště jsou původní, dvoukřídle, s prosklením v horní třetině křídel, s trojdílným nadsvětlíkem tvarovaným do půlobloubku.

■ **Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot** (převzato z vyjádření NPÚ):

Dotčený objekt školy je nemovitá kulturní památka (r. č. ÚSKP 103197) a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Objekt základní školy byl vystavěn ve stylu pozdní secese v roce 1915 stavitelem Josefem Jelínkem, podle projektu arch. Jaroslava Valečky a je dochován s vysokou mírou autenticity včetně truhlářských prvků fasád i interiérů. Dotčená jednoduchá okna severních chodeb školy i špaletová okna záchodkového rizalitu s výklopnými křídly jsou původní z doby výstavby školy. Okna jsou zapuštěná do okenního otvoru, vodorovně členěna profilovaným poutcem, s klapačkou zdobenou geometrickým vystupujícím prvkem typickým pouze pro severní fasádu. Jedná se o originální truhlářskou práci podporující secesní detail fasád. Budovy školy představuje monumentálně pojatou, velmi působivou, solidní a kvalitně provedenou secesní architekturu. Postupná výměna oken odhalila starší, pravděpodobně původní barevné řešení okenních výplní ve světle hnědém fládru, dveře bočního vstupu mají dochovanou zelenou barevnost pod stávajícím hnědým nátěrem.

■ **Další podklady řízení**

Dopisem ze dne 23.2.2022, č.j. MBE/12006/2022/UPRR-NoE, byl vyzván Národní památkový ústav, ÚOPŠČ v Praze, k vyjádření na předmětnou akci. Usnesením ze dne 15.3.2022, č.j. MBE/17211/2022/UPRR-BaJ, které se pouze zaznamenává do spisu, byla prodloužena lhůta pro vyřízení žádosti. Usnesení bylo žadateli zasláno na vědomí jako vyrozumění o prodloužení lhůty. Dopisem ze dne 15.3. 2022, č.j. MBE/17392/2022/UPRR-BaJ, byl žadatel vyzván k doplnění podání. K tomu žadatel podáním ze dne 4.4. 2022 předložil fotografie vzorového provedení okenního křídla se kterým byli seznámeni účastníci při jednání v areálu školy dne 15.2.2022 a rozměrový náčrt okna. Přestože nejde o doplnění podkladů v požadovaném rozsahu, nebrání tato skutečnost v pokračování řízení. Věc lze, se znalostí místa stavby, posoudit na dosud předložených podkladech.

■ Dopisem ze 14.3. 2022, č.j. NPU-321/15923/2022 bylo předloženo vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOPŠČ v Praze který konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek (pod čarou uvedeno stanovisko zdejšího odboru státní památkové péče, které je zároveň součástí odůvodnění závazného stanoviska):

1. Okna záchodkového rizalitu budou v celém rozsahu půdorysu repasována se zachováním maximálního rozsahu originálních prvků. V případě dožití venkovního křídla lze po konzultaci na místě se zástupci památkové péče akceptovat jeho výměnu za kopii s přenesením původního mosazného kování. Prioritou však bude oprava historického originálu.

Správním orgánem nemůže sám měnit nebo rozšiřovat obsah žádosti. Žadatel navrhuje provedení repase uvedených stávajících oken rizalitu (celkem 4 kusy), ne zhotovení kopie těchto oken nebo jejich ucelené části. Repase okna

se bude týkat všech prvků okna a okenního rámu včetně kování. Tento postup fakticky vyplývá nejen z praxe a předloženého návrhu, ale má obecnou oporu také v § 9 zákona č. 20/1987 Sb. (viz též podmínka závazné části). Předmětná repase oken podléhá ohlášení prací podle § 105 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen stavební zákon). Ve smyslu § 118 odst. 1) stavebního zákona se souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru považuje za povolení stavby a stavebník je povinen provádět stavbu (práce) v souladu s tímto povolením. Změnu ohlášených prací (např. výměna okna nebo jeho ucelené části místo ohlášené repase) lze odsouhlasit na místě pouze způsobem, který k tomu předpokládá § 118 odst. 6) stavebního zákona.

Jinak řečeno, změnu ohlášeného záměru repase okna na výměnu jeho ucelené části (okenních křídel) může iniciovat pouze vlastník kulturní památky. Na místě může takovou změnu schválit stavební úřad rozhodnutím zapsaným do stavebního deníku (nebo jednoduchého záznamu o stavebních pracích). U kulturní památky tak může učinit pouze tehdy, pokud orgán státní památkové péče (dotčený orgán) do protokolu nebo jinak písemně prohlásí, že se změnou souhlasí. Teprve takto provedený zákonný postup (při řešení věci na místě) opravňuje vlastníka kulturní památky k realizaci požadované změny.

2. Práce bude provádět truhlář se zkušenostmi s obnovou historických truhlářských výplní.

Truhlářské práce jsou řemeslnou živností. Je věcí žadatele jaké oprávněné osobě zadá provedení repase oken (dveří), popř. zhotovení kopie měněných oken. Do tohoto výběru není správný orgán oprávněn zasahovat.

3-4. Jednoduchá okna chodeb budou vyhotovena z měkkého dřeva (u okapniček a vnitřních parapetů lze akceptovat i modřín) jako přesné tvarové kopie. Okna budou vyhotovena klasickými truhlářskými spoji bez přiznané drážky spojů jednotlivých vlysů. Příčle nebudou lepeny ale truhlářsky spojené s ráme křídla na kontraprofil.

Podklady předložené žadatelem uvažují s provedením přesné kopie oken z měkkého dřeva. Kopii se rozumí přesné napodobení originálu, tedy u oken např. včetně kování, vzhledu a provedení spojů rámu oken. Viz též závazná část závazného stanoviska a jeho podmínka.

5-6-7. Část okenního křídla se všemi profilacemi bude vyhotovena jako vzorek a bude odsouhlasena zástupcem výkonného orgánu pam. péče v koordinaci s NPÚ, až následně bude zahájena výroba celých výplní. Závěsy budou zadlabací v historickém tvarosloví. Okna budou natřena polomatným krycím nátěrem včetně závěsů.

V závazném stanovisku se pouze posuzuje návrh žadatele. Žádost uvažuje u měněných oken se zhotovením jejich přesných kopií. Barva rámu oken bude RAL 1015 - polomatná, slonová kost světlá. V tomto směru je také vydáno závazné stanovisko.

Navrhovanou podmínku provedení vzorku křídla okna a jeho schvalování po vydání závazného stanoviska považujeme v daném případě za nadbytečnou a hraničící s nezákonným postupem mimo rámec řízení. Pro úplnost lze doplnit, že při konzultaci záměru na místě dne 15.2. 2022, za účasti zástupce stavebníka, zástupce orgánu státní památkové péče MěÚ Beroun a zástupce NPÚ ÚOPŠČ v Praze, bylo předloženo vzorové provedení křídla okna (viz výše), se kterým zdejší orgán státní památkové péče souhlasí.

■ Hodnocení žádosti ze strany zdejšího orgánu státní památkové péče:

Objekt školy je kulturní památkou. Podoba oken kulturní památky je spojena s typem budovy a s původními nároky na využití interiéru. Nejdůležitější zásadami je důraz na ochranu historického originálu a respektování adekvátní formy při výměně. Odstraňování dochovaných oken snižuje autenticitu kulturní památky a může vést k nežádoucím posunům ve vzhledu budovy. Prioritou památkové péče je proto prodloužení životnosti dochovaných oken, u nichž lze opravou nebo repasí dosáhnout dalšího plnohodnotného užívání. Teprve při zjištění, že zachování stávajících oken není opodstatněné nebo přiměřené (např. změna využití objektu, změna podmínek pro jeho využití, neúměrná finanční náročnost, apod.), může následovat výměna oken.

V daném případě bylo při detailní prohlídce oken chodeb školy a za účasti zástupců památkové péče zjištěno, že okna jsou ve špatném stavu (netěsní, pokrivené rámy, špatně jdou zavírat a otevírat, některá nelze otevřít vůbec). Stav oken neumožňuje osazení díterního zasklení. Při existenci oken na chodbě školy je nutné přihlížet zejména k bezpečnosti žáků a k nárokům na snížení tepelných ztrát objektu. V daném případě tohoto požadavku již nelze dosáhnout repasí oken a proto byla ze strany zástupců památkové péče akceptována

možnost výměny oken chodby za kopie s osazením dvojskla. Boční okna na WC byla hodnocena jako vyhovující pro hygienicky předepsané normy a nutnost větrání a pro možnost repase. Proto bylo upřednostněno jejich zachování v celém rozsahu. U vstupních dveří lze, vzhledem k jejich relativně dobrému stavu, dosáhnout obnovy původního stavu standardní repasí.

Po vyhodnocení celé věci došel orgán státní památkové péče k závěru, opřeném o výše uvedená hodnocení, že předmětné práce nesníží kulturně historické hodnoty památky a plně navazují na postupně realizovanou obnovu oken a dveří objektu. To vše umožňuje využívání kulturní památky k původnímu účelu, s respektováním aktuálních požadavků na zajištění odpovídajícího prostředí pro žáky školy. Proto je záměr z hlediska zájmů státní památkové péče hodnocen jako přípustný.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Závazné stanovisko lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, ke kterému je závazným podkladem.

Ing. arch Dana Vilhelmová
vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

Rozdělovník:

Doručí se:

1. Město Králův Dvůr, 39, 267 01 Králův Dvůr - DS

Na vědomí:

1. Národní památkový ústav ÚOPSC, Sabinova 273/5, 130 11 Praha 3 - DS
2. Město Králův Dvůr, 39, 267 01 Králův Dvůr – stavební úřad - DS