c.	Zapracování požadavku Správy železnic s.o. na zakreslení trasy NN a úprav v jeho okolí.	17.5.2022	Gloserová
b.	Zapracování požadavku Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 20.4.2022.	20.4.2022	Gloserová
a.	Zapracování požadavku DI Policie ČR ze dne 17.3.2022.	18.3.2022	Gloserová
IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

Spektra PRO spol. s r.o.
www.spektrapro.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr		
Zakázka	**KRÁLŮV DVŮR – parkoviště P+R**		
Stupeň	Projekt pro společné územní řízení a stavební povolení	Datum 02/2022	Z.č. 4752–05–027
Objekt	**SO–401 Veřejné osvětlení**	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	**D. Dokumentace objektu**	Hlavní inženýr projektu	Ing. Veronika Gloserová
Díl	**D.2. Elektro a sdělovací objekty**	Projektant	Ing. Veronika Gloserová
Název výkresu	**Situace veřejného osvětlení**	Formát 6 A4 Měřítko 1 : 200	Číslo výkresu **D.2.10.c.**
Soubor : Z:_2021\KD_Parkoviste_P+R\!DUR_DSP\D2_Osvetleni\D2_sit_VO.dwg		Datum vykresleni : 17 5 2022 15:38	

SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

m 1:200

LEGENDA :

- NOVÁ VOZOVKA (asfalt)
- NOVÝ CHODNÍK (zámková dlažba)
- PARKOVACÍ STÁNÍ (zámková dlažba)
- ZELEŇ

- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- KOMUNIKACE II. ETAPY OBCHVATU KD
- STÁVAJÍCÍ BUDOVA
- NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE
- LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ V II. ETAPĚ OBCHVATU KD
- ODSTRANĚNÁ/POSUNUTÁ STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- L1-L4 NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
  stožár: stupňovitý, žárově zinkovaný
  výška 5–6m S VÝLOŽNÍKEM
- NAVRHOVANÁ KABELOVÁ TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
  v místě komunikace – lože 1,2m x 0,35m (hl. x š)
  ostatní – lože 0,8m x 0,35m (hl. x š)
  zemnicí páska FeZn 30/4 ...
  kabel CYKY–J 4x10
  ochranná fólie s bleskem
- CHRÁNIČKA KOPOFLEX Ø63MM

POZNÁMKA:

*Stávající zděný pilíř VO bude přezden, elektroměrový rozvaděč bude nově vyzbrojen pro rozšíření pro napojení vjezdové brány a dobíjecích stanic pro elektromobily.