

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Králův Dvůr – Parkoviště P+R

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 112071233/0300
zastoupený: Ing. Vlastimilem Ptáčkem a Davidem Müllerem, na základě plné moci
z 16. 12. 2021
kontaktní osoba: David Müller, +420 606 764 399, david.muller@strabag.com
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Předmětem plnění, který se zhotovitel zavazuje provést v souladu s touto smlouvou, je **stavba parkoviště typu P+R** pro potřeby obyvatel Králova Dvora a přilehlých obcí (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“). Předmět plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci stavby „**Králův Dvůr – Parkoviště P+R**“, která byla přílohou výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zadání této zakázky.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům objednatele.
- 2.3. Předmět smlouvy je blíže specifikován v přílohách smlouvy:
- č. 1. Projektová dokumentace
 - č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je katastrální území Králův Dvůr /672 947/:

Parc. č.	Druh	Vlastník (správce)
581/4	Ostatní plocha	Město Králův Dvůr, mám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
587/1	Ostatní plocha	Město Králův Dvůr, mám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
730/2	Ostatní plocha	Město Králův Dvůr, mám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
730/3	Ostatní plocha	Město Králův Dvůr, mám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

- 2.5. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele podaná ve veřejné zakázce nazvané „Králův Dvůr – Parkoviště P+R“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací bezprostředně po uzavření této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 30. 11. 2022. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 3.3. Jestliže nastane překážka nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka, aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane do prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto vzniklé prodlení. Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel povinen tuto okolnost neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní termín plnění, který se uskuteční, jakmile tato překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení vzniklého stavu.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za odborné provádění díla podrobně specifikovaného v této smlouvě, zejména přílohách č. 1 a 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	4 386 811,24 Kč
samostatně DPH 21 %:	921 230,36 Kč
Cena včetně DPH:	5 308 041,60 Kč

- 4.2. Platby budou probíhat v Kč.
- 4.3. Cena je stanovena na základě a v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, a to jako cena určená dle položkového rozpočtu.
- 4.4. DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů. Cenu je možné změnit pouze na základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté objednatelem formou zápisu do pracovního deníku dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 4.7. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně, vždy zpětně za provedenou část díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a odsouhlasené pověřeným pracovníkem objednatele. Cena díla bude splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále musí obsahovat předmět plnění a jeho přesnou specifikaci a celkovou částku. Přílohou faktury musí být příslušná dokladová evidence provedených prací, tedy prováděcí/dodací list, ve kterém budou rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených jednotkových cen. Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 4.7. této smlouvy a po vystavení řádné faktury započne běžet nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Platba ceny bude ze strany objednatele prováděna bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní místo a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu.
- 5.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, které se bude účastnit zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu objednateli umožnit. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře. V případě, že je zjištěno provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy bude tato skutečnost uvedena v pracovním deníku, a to s uvedením lhůty ke sjednání nápravy. Zhotovitel se zavazuje v této lhůtě nápravu vadného plnění sjednat. Pracovní deník je zhotovitel povinen předkládat též na vyzvání objednatele i mimo prováděné kontroly.
- 5.3. Závěrečná kontrola díla objednatelem bude provedena za přítomnosti zástupce zhotovitele po dokončení díla dle této smlouvy. Termín závěrečné kontroly je zároveň termín fyzického předání a převzetí splněného díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden v pracovním deníku. Vady díla zjištěné objednatelem budou zapsány do pracovního deníku. Na základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 5 pracovních dní od zjištění závady. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě vadného plnění díla a převzít je až po odstranění těchto vad, a to i v případě, že se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na trávníkové plochy a chodníky (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním deníku). Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 24 hod. od vzniku škody na své náklady. V opačném případě je oprávněn zajistit jejich odstranění objednatel na náklady zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dbát na neznečišťování městských i soukromých pozemků, mobiliáře, zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. odpadem vzniklým činností zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen plochy (např. chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečištěné odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod od jejich znečištění, objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele.

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 5.8. Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a vybavení splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její poruchy je ke shora uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou náhradní techniku.
- 5.9. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou odborně plně způsobilí.

6. POJIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

- 6.1. Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění díla (např. poškození vozidel, budov, silnic apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 4 miliony Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí objednateli, a to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto článku.
- 6.2. Zhotovitel zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

7. ZÁRUKY

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a obecnými normami. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 60 měsíců.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněných zjištěných závad v průběhu trvání záruční doby tyto závady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne nahlášení závady. V případě, že v důsledku vady hrozí vznik škody, je zhotovitel povinen odstranit ji neprodleně po jejím nahlášení objednatelem, Nesplní-li zhotovitel svou povinnost stanovenou tímto odstavcem ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo odstranit závadu na náklady zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost subdodavatelů, kterým svěří provádění díla či jeho části, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří byli jako subdodavatelé uvedeni v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. SPECIFICKÉ PODMÍNKY

- 8.1. Případné vícepráce či méněpráce budou prováděny pouze za souhlasu objednatele. Ocenění více či méně prací bude provedeno dle výkazu výměr.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k úrazům a dalším škodám způsobeným objednateli či třetím osobám. Za případné škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy odpovídá v plné míře zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady díla dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
- 9.4. Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu v případě, že cena za řádné provedení služeb nebude včas uhrazena, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně očíslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinností, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží
- provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
- postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany
- zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele
- prodlení objednatele se zaplacením ceny díla o dobu delší než 60 dnů, jestliže objednatel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele

- 10.4. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.

- 11.2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné subjekty.

- 11.3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.


- 11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 11.6. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na zveřejnění trvat, zveřejnění této smlouvy si zajistí sám.
- 11.7. Tato smlouva byla schválena radou města Králův Dvůr dne 15. 8. 2022 usnesením č. 2022/18/3 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
- 11.8. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
- Příloha č. 1. Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr /příloha bude předložena v nabídce/

V Praze, dne 16.8.2022

V KRÁLOVĚ DVŮŘ, dne 22.8.2022



ZHOTOVITEL:
Ing. Vlastimil Ptáček
zmocněnec



OBJEDNATEL:
Petr Vychodil
starosta města





David Müller
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(153)

Smlouvu přezkoumal:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R
 Název objektu:
 Název části:

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: Město Králův Dvůr

Projektant

Zhotovitel: STRABAG a.s.

00509701

60838744

CZ60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

08.08.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Dopňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 386 811,24	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 386 811,24	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 6
 IČ: 60838744
 (153)

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	4 386 811,24
24	21,0 % 4 386 811,24 DPH	921 230,36
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 308 041,60

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 08.08.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	SO 101 - Komunikace	2 265 224,79
	Práce a dodávky HSV	2 265 224,79
	Zemní práce	636 256,51
	Zakládání	50 607,17
	Komunikace pozemní	1 158 423,11
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	349 274,98
	Přesun sutě	14 339,61
	Přesun hmot	56 323,41
	SO 301 - Dešťová kanalizace	1 011 816,52
	Práce a dodávky HSV	1 011 816,52
	Zemní práce	424 532,02
	Vodorovné konstrukce	30 606,65
	Trubní vedení	423 407,76
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 309,28
	Přesun hmot	108 960,81
	SO 401 - Veřejné osvětlení	554 888,86
	Práce a dodávky M	554 888,86
	Elektromontáže	554 888,86
	SO 801 - Vegetační úpravy	242 279,75
	Práce a dodávky HSV	242 279,75
	Zemní práce	242 279,75
	Vedlejší rozpočtové náklady	312 601,32
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	177 353,14
	Zařízení staveniště	44 338,28
	Územní vlivy	25 336,16
	Provozní vlivy	65 573,74
	<u>Celkem</u>	<u>4 386 811,24</u>

ROZPOČET

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Králův Dvůr
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 08.08.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 101 - Komunikace								2 265 224,79	
Práce a dodávky HSV								2 265 224,79	
Zemní práce								636 256,51	
1			111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	293,000	32,76	9 598,68	21,0
2			113201112	Vytrhnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	12,000	167,33	2 007,96	21,0
3			113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	163,72	1 473,48	21,0
4			113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	28,000	473,99	13 556,11	21,0
5			113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	319,600	117,93	37 714,01	21,0
6			122252204	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	347,810	263,00	91 474,03	21,0
			Poznámka	vozovka; 0,41 x 358,350 = 146,92 m3 chodník; 0,24 x (217,695 + 16,902) = 56,30 m3 parkovací pásy; 0,37 x (389,272 + 11,50) = 144,59 m3					
7			167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	347,810	80,90	28 137,83	21,0
8			181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštění	m2	963,720	55,28	54 932,84	21,0
			Poznámka	vozovka; 358,350 parkovací pásy; 400,772 chodník; 234,597					
9			132251101	Hloubení rýh nezapežených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,830	880,85	10 420,46	21,0
			Poznámka	trativody v parkovacích pásích; (42,601 + 41,907)*0,14					
10			162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	359,640	263,11	94 624,88	21,0
11			171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	643,450	367,37	236 384,23	21,0
			Poznámka	359,64 x 1,85 = 665,33 t					
12			182251101	Svahování násypů strojně	m2	472,000	118,50	55 932,00	21,0
Zakládání								50 607,17	
13			211561111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	7,804	1 639,04	12 463,26	21,0
14			212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	4,226	1 248,73	5 277,13	21,0
15			212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	84,510	388,91	32 866,78	21,0
Komunikace pozemní								1 158 423,11	
16			564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	592,947	206,22	122 277,53	21,0
			Poznámka	ŠDB vozovka; 358,350 chodník; 217,695 + 16,902					
17			564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	358,350	346,87	124 300,86	21,0
			Poznámka	ŠDA vozovka; 358,350					
18			565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	358,350	682,23	244 477,12	21,0
19			577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	358,350	424,64	152 169,74	21,0
20			596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	234,600	347,91	81 619,69	21,0
21			59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	226,400	361,99	81 954,54	21,0
			Poznámka	chodník; 217,695 * 1,04					
22			59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	17,800	688,19	12 112,14	21,0
			Poznámka	chodník; 16,9 * 1,04					
23			596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	400,780	372,28	149 202,38	21,0
24			59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	404,840	449,08	181 805,55	21,0
			Poznámka	parkovací pásy; 389,272 * 1,04					
25			59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	11,960	711,00	8 503,56	21,0
			Poznámka	parkovací pásy; 11,50 * 1,04					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								349 274,98	
26			914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	228,03	912,12	21,0
27			40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1 203,47	1 203,47	21,0
28			40445621	informativní značky provozní IP	kus	3,000	1 393,49	4 180,47	21,0
29			914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	16,000	1 583,51	25 336,16	21,0
30			40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 038,78	4 155,12	21,0
31			40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	31,67	126,68	21,0
32			40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	126,68	1 013,44	21,0
33			915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní - V1a	m	150,000	30,40	4 560,00	21,0
			Poznámka	parkovací stání; 150					
34			915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní	m2	15,000	354,71	5 320,65	21,0
			Poznámka	přechod; 9 parkovací stání; 6					
35			915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodič pruhy	m	150,000	6,33	949,50	21,0
36			915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	15,000	22,80	342,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 08.08.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37			916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	170,020	655,47	111 443,01	21,0
			Poznámka	lemování vozovky; 57,914 lemování parkovacích stání; 52,601 + 59,500					
38			59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	173,420	206,17	35 754,00	21,0
39			916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	170,140	599,16	101 941,08	21,0
			Poznámka	lemování chodníku; 82,427 rozhraní mezi parkovacími pásy a vozovkou; 44,847 + 43,065					
40			59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	84,080	148,46	12 482,52	21,0
			Poznámka	lemování chodníku; 82,427 * 1,02					
41			59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	89,470	78,39	7 013,55	21,0
42			916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,850	1 877,04	24 119,96	21,0
			Poznámka	rozhraní mezi parkovacími pásy a vozovkou; (44,847 + 43,065) * 1,02					
43			919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	25,000	99,33	2 483,25	21,0
44			919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	25,000	126,95	3 173,75	21,0
45			919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	25,000	110,57	2 764,25	21,0
Přesun sutě								14 339,81	
46			997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	121,725	38,98	4 744,84	21,0
			Poznámka	beton. obrubníky; 12*0,15=1,8					
47			997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Plošný k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	1 098,525	7,60	8 348,79	21,0
48			997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	1,800	58,81	105,86	21,0
49			997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,800	633,40	1 140,12	21,0
Přesun hmot								56 323,41	
50			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	741,000	76,01	56 323,41	21,0
SO 301 - Dešťová kanalizace								1 011 816,52	
Práce a dodávky HSV								1 011 816,52	
Zemní práce								424 532,02	
51			115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	183,30	7 332,00	21,0
52			115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	155,49	777,45	21,0
53			132251254	Hloubení rýh nezapávaných š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	385,780	418,32	161 379,49	21,0
54			162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětné využití zeminy	m3	306,320	77,96	23 880,71	21,0
55			162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	79,460	175,40	13 937,28	21,0
56			171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,970	367,37	55 461,85	21,0
57			174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	306,320	279,93	85 748,16	21,0
58			175151101	Obypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	56,230	439,76	24 727,70	21,0
59			58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	112,480	456,05	51 287,38	21,0
Vodorovné konstrukce								30 806,85	
60			451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,490	1 452,14	16 685,09	21,0
61			452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	501,99	4 015,92	21,0
62			59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	242,57	485,14	21,0
63			59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	258,07	516,14	21,0
64			59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	277,03	554,06	21,0
65			452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	836,65	1 673,30	21,0
66			452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,900	3 514,21	6 677,00	21,0
Trubní vedení								423 407,76	
67			871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 12 DN 150	m	47,700	250,99	11 972,22	21,0
68			28617031	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivstvá DN 150x3000mm SN12	m	48,110	1 125,13	54 130,00	21,0
69			871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	57,010	250,99	14 308,94	21,0
70			28617040	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivstvá DN 300x6000mm SN12	m	58,150	2 321,55	134 998,13	21,0
71			877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	4,000	253,45	1 013,80	21,0
72			28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	4,000	310,01	1 240,04	21,0
73			877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	1 156,42	2 312,84	21,0
74			28617214	odbočka kanalizační PP SN12 45° DN 300/150	kus	2,000	7 175,20	14 350,40	21,0
75			877375231	Montáž vložky z tvrdého PVC-systém KG DN 315	kus	1,000	578,21	578,21	21,0

ROZPOČET

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 08.08.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76			28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300	kus	1,000	957,71	957,71	21,0
77			892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	5,000	760,08	3 800,40	21,0
78			892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 400	úsek	3,000	584,66	1 754,04	21,0
79			894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,060	1 254,97	10 039,76	21,0
80			59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 066,15	1 066,15	21,0
81			59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,600	1 549,56	1 549,56	21,0
82			59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	6,000	2 668,81	16 192,86	21,0
83			894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	1 254,97	5 019,88	21,0
84			59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm/12 KPS	kus	4,900	1 950,88	7 803,52	21,0
85			894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	2 667,04	10 790,56	21,0
86			59224390.DA-1	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/80 -1xvýtvd,1xpřívod DN300, úhel 90°	kus	1,000	11 076,97	11 076,97	21,0
87			59224390.DA-2	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/80 -1xvýtvd,2xpřívod DN300, úhel 90°	kus	1,000	12 187,96	12 187,96	21,0
88			59224390.DA-3	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/80 -1xvýtvd,1xpřívod DN300, přímá	kus	1,000	11 076,97	11 076,97	21,0
89			59224390.DB-1	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/80 -1xvýtvd,3xpřívod DN150, úhel 90°	kus	1,000	13 298,95	13 298,95	21,0
90			286610790.1	těsnění k šachtovým prvkům DN1000	kus	18,000	312,90	5 006,40	21,0
91			895941111	Zřízení vpustí kanalizační ušlechť z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	7 490,89	37 454,45	21,0
92			59223823	vpustí ušlechť dno betonové 626x495x50mm	kus	5,000	483,31	2 416,55	21,0
93			59223824	vpustí ušlechť skruž betonové 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	5,000	354,71	1 773,55	21,0
94			28610559.R	šachtová vložka potrubí do výtoky šachet a vpustí k potrubí DN 150	kus	5,000	682,30	3 411,50	21,0
95			59223825	vpustí ušlechť skruž betonové 290x500x50mm	kus	5,000	531,65	2 658,25	21,0
96			59223826	vpustí ušlechť skruž betonové 590x500x50mm	kus	5,000	564,49	2 822,45	21,0
97			59223874	koš vysoký pro ušlechť vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	5,000	746,91	3 734,55	21,0
98			59223864	prstenec pro ušlechť vpustí vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000	309,10	1 545,50	21,0
99			592238781.R	mříž vtoková pro ušlechť vpustí D400 500/500 mm	kus	5,000	3 672,93	18 364,65	21,0
100			899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	104,410	25,86	2 700,04	21,0
Ostatní konstrukce a práce, bourání								24 309,28	
101			953171004	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	1 250,27	5 001,08	21,0
102			55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	4,000	4 827,05	19 308,20	21,0
Přesun hmot								108 960,81	
103			998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	143,600	758,78	108 960,81	21,0
SO 401 - Veřejné osvětlení								554 888,86	
Práce a dodávky M								554 888,86	
Elektromontáže								554 888,86	
104			Pol2	C - např. stožár PC6 159/133/114, kooperativa vod	ks	1,000	25 352,63	25 352,63	21,0
105			Pol3	A - např. stožár UZMA8 133/108/89, kooperativa vod	ks	3,000	22 380,70	67 142,10	21,0
106			Pol4	B - např. výložník SKO 1-1500 Z	ks	3,000	5 307,29	15 921,87	21,0
107			Pol5	C - např. výložník PDC1 - 3000, 114 Z - kooperativa vod	ks	1,000	4 991,86	4 991,86	21,0
108			Pol8	C - např. svítidlo: AMPERA MIDI ZEBRA/32 LED/pravá/71W - Schreder	ks	3,000	19 606,39	58 819,17	21,0
109			Pol9	A - např. svítidlo: AMPERA MIDI/5137/48 LED/75W - Schreder	ks	1,000	20 210,66	20 210,66	21,0
110			Pol10	Stožárová výbroj SV.9.16.4 odbočná - například el. Bečov	ks	4,000	820,89	3 283,56	21,0
111			Pol11	Patronové pouzdro do stožárové výbroje	ks	4,000	22,80	91,20	21,0
112			Pol12	Patrona do stožárové výbroje 6,3A	ks	4,000	22,80	91,20	21,0
113			Pol13	Kabel CYKY J-4x10	m	85,000	184,32	15 667,20	21,0
114			Pol15	Chránička kopoflex 63mm	m	79,000	45,61	3 603,19	21,0
115			Pol16	Chránička kopoflex 110mm	m	14,000	96,91	1 356,74	21,0
116			Pol17	Zemní páska FeZn 30/4	m	93,000	144,42	13 431,06	21,0
117			Pol18	Hlava rozdělovací SKELDO do 4x16mm	ks	8,000	155,82	1 246,56	21,0
118			Pol19	Svorka SS propojovací páska/drát	ks	5,000	72,21	361,05	21,0
119			Pol22	Nálepka s bleskem na dvířka stožáru	ks	4,000	12,67	50,68	21,0
120			Pol24	C - Montáž stožáru do 6m - za pomoci mechanizace	ks	4,000	4 446,50	17 786,00	21,0
121			Pol27	C - Montáž výložníku na 6m - stožár, za pomoci mechanizace	ks	4,000	1 211,07	4 844,28	21,0
122			Pol30	C - Montáž svítidla na 6m - stožár, za pomoci mechanizace	ks	4,000	900,70	3 602,80	21,0
123			Pol33	Montáž stožárové výbroje	ks	4,000	854,94	2 819,76	21,0
124			Pol34	Montáž patronového pouzdra	ks	4,000	38,00	152,00	21,0
125			Pol35	Montáž patrony do stožárového pouzdra	ks	4,000	38,00	152,00	21,0
126			Pol36	Ukončení vodičů ve svorkovnici	ks	40,000	53,21	2 128,40	21,0
127			Pol37	Montáž kabelového vedení CYKY J-4x10	m	85,000	87,41	7 429,85	21,0
128			Pol39	Montáž chráničky kopoflex 63mm	m	79,000	69,67	5 503,93	21,0
129			Pol40	Montáž chráničky kopoflex 110mm	m	14,000	82,34	1 152,76	21,0
130			Pol41	Montáž zemní páska FeZn 30/4	m	93,000	107,68	10 014,24	21,0
131			Pol42	Montáž hlavy rozdělovací SKELDO za pomoci horkovzdušné pistole	ks	8,000	183,69	1 469,52	21,0
132			Pol43	Montáž - Svorka SS propojovací páska/drát, nebo páska/páska	ks	5,000	92,48	462,40	21,0
133			Pol45	Svorka SP na dřív stožáru VO	ks	4,000	92,48	369,92	21,0
134			Pol46	Nálepka s bleskem na dvířka stožáru - montáž	ks	4,000	31,67	126,68	21,0
135			Pol47	Připíplatek za protažení kabelového vedení ve chráničce	m	85,000	44,34	3 768,90	21,0
136			Pol48	Jeřáb pro montáž stožárů nad 5m	hod	8,000	912,10	7 296,80	21,0
137			Pol49	Plošina pro montáž - svítidel, výložníků	hod	4,000	1 038,78	4 155,12	21,0
138			Pol50	Doprava elektro-materiálu	kpl	1,000	3 103,68	3 103,68	21,0

ROZPOČET

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Králův Dvůr
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 08.08.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139			Pol51	Doprava jeřábu	kpl	1,000	2 533,62	2 533,62	21,0
140			Pol52	Doprava plošiny	kpl	1,000	2 533,62	2 533,62	21,0
141			Pol53	Doprava pracovníků na a ze stavby	kpl	1,000	8 360,93	8 360,93	21,0
142			Pol82	Vytyčení nové rozmístěných bodů VO	km	1,000	28 503,18	28 503,18	21,0
143			Pol83	Geodetické zaměření objektu VO	km	1,000	63 340,41	63 340,41	21,0
144			Pol84	Evidenční pasportizace VO do aktivní elektronické mapy	ks	4,000	278,70	1 114,80	21,0
145			Pol85	Revizní zpráva objektu VO	kpl	1,000	8 840,76	8 840,76	21,0
146			Pol86	Zařízení staveniště objektu VO	km	1,000	2 533,62	2 533,62	21,0
147			Pol87	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	633,40	3 167,00	21,0
148			Pol88	Koordinace se správcem VO	hod	4,000	633,40	2 533,60	21,0
149			Pol89	Doprava	kpl	1,000	5 333,26	5 333,26	21,0
150			460080202	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s příslušnými vzpěrami zabudovaného	m2	2,520	5 067,23	12 769,42	21,0
151			460080014	Základové konstrukce základ bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,300	5 979,33	7 773,13	21,0
152			460202163	Hloubení nezapežaných kabelových rýh strojně zarovnaní kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýh bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	87,000	532,06	46 289,22	21,0
153			460202193	Hloubení nezapežaných kabelových rýh strojně zarovnaní kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýh bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	6,000	658,74	3 952,44	21,0
154			460421081	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovňování povrchu z písku nebo štěrku podél tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	93,000	54,73	5 089,89	21,0
155			460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňování povrchu ve volném terénu	m3	93,000	120,35	11 192,55	21,0
156			460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suť a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,000	1 194,80	3 583,80	21,0
157			460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suť a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Přilepek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,000	570,06	1 710,18	21,0
158			460120019	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4	m3	3,000	651,14	1 953,42	21,0
159			171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,000	2 305,59	13 833,54	21,0
160			Pol83	Uložení trouby KGEM do připraveného bednění	ks	4,000	158,35	633,40	21,0
161			OSM 225170	KGEM trouba DN315x9,2/1000 SN8	kus	4,000	1 203,47	4 813,88	21,0
162			Pol58	Beton, směs C20 - zavlaž - pro použití obetonování chrániček	m3	0,600	5 979,33	3 587,60	21,0
163			175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	0,200	5 320,59	1 064,12	21,0
164			58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	0,400	785,42	314,17	21,0
165			Pol81	Doprava	kpl	1,000	1 773,53	1 773,53	21,0

SO 801 - Vegetační úpravy

242 279,75

Práce a dodávky HSV

242 279,75

Zemní práce

242 279,75

166			183105213	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	57,000	62,07	3 537,99	21,0
167			183105215	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	5,000	874,10	4 370,50	21,0
168			162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,850	1 140,13	5 529,63	21,0
169			171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,970	367,37	3 295,31	21,0
170			10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	87,140	760,08	66 233,37	21,0
171			181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	314,000	101,34	31 820,76	21,0
172			181111131	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	22,80	7 159,20	21,0
173			183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	10,13	3 180,82	21,0
174			183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	10,13	3 180,82	21,0
175			183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	10,13	3 180,82	21,0
176			183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	10,13	3 180,82	21,0
177			184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	314,000	15,20	4 772,80	21,0
178			185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	31 670,20	63,34	21,0
179			25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	2,260	70,94	160,32	21,0
180			183405211	Výsev trávníku na ornici	m2	314,000	31,67	9 944,38	21,0
181			00572410	osivo směs travní parková	kg	7,870	252,09	1 983,95	21,0
182			10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	4,850	2 453,81	11 900,98	21,0
183			184102112	Výsadba dřeviny s baletm do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	57,000	62,07	3 537,99	21,0
184			02652022	Ptačí zob /ligustrum vulgare/ 40-60cm	kus	15,000	125,41	1 881,15	21,0
185			02652023	Zlatce prostřední /Forsythia intermedia -gold/ 40-60cm	kus	18,000	290,10	5 221,80	21,0
186			02652025	Šeřík obecný /Syringa vulgaris/ 60-80cm	kus	9,000	981,51	8 833,59	21,0
187			02652026	Vajgellie květnatá /Weigela florida/ 40-60 cm	ks	15,000	290,10	4 351,50	21,0

ROZPOČET

Stavba: KRÁLŮV DVŮR - Parkoviště P+R

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 08.08.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188			184102115	Výsadba dřeviny s bałem do předem vyhloubené jamky se zařtím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bału přes 500 do 600 mm	kus	5,000	1 127,48	5 637,30	21,0
189			026503001	Platan javorolistý/Platanus acerifolia/ výsadbová velikost 12-14 - strom s bałem	kus	2,000	7 461,50	14 923,00	21,0
190			026505299	Lipa srdčitá (Tiia cordate Green Spire), výsadbová velikost 12-14 - strom s bałem	kus	3,000	7 461,50	22 384,50	21,0
191			184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	3,000	367,37	1 102,11	21,0
192			80591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	15,000	163,42	2 451,30	21,0
193			184801121	Ošetření vysazených dřevin sošitřních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	62,000	139,35	8 639,70	21,0
Vedlejší rozpočtové náklady								312 601,32	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								177 353,14	
194			012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	88 676,57	88 676,57	21,0
195			013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	kus	1,000	25 336,16	25 336,16	21,0
196			013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	63 340,41	63 340,41	21,0
Zařízení staveniště								44 338,28	
197			030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000	44 338,28	44 338,28	21,0
Územní vlivy								25 336,16	
198			065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kus	1,000	25 336,16	25 336,16	21,0
Provozní vlivy								65 573,74	
199			070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	65 573,74	65 573,74	21,0
Celkem								4 386 811,24	