

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **ELVITECH, s.r.o.**
zastoupená Ing. Radkem Rosou, jednatelem společnosti
Želivského 188, 266 01 Beroun Zavadilka
IČ: 06788840 DIČ: CZ06788840
bankovní spojení: Česká spořitelna, účet č. 5133742369/0800

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Rozšíření veřejného osvětlení
Králův Dvůr – Popovice, ul. Preislerova a Bohumila Hájka
pokládka kabelového vedení a osazení 14 ks sloupů VO**

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha č. 1).

Rozsah prací dle koordinační situace (příloha č. 2).

3. Lhůty

termín zahájení: **po podpisu smlouvy**
termín dokončení: **nejpozději do 15.6.2025**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky – rozpočtu v celkové výši

793 557,50 Kč bez DPH

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě.

6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí jednotlivých částí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplňující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne **17-12-2024**



objednatel



V Berouně dne 13.12.2024



zhotovitel
Ing. Radek Rosa

ELVITECH s.r.o.

ELVITECH s.r.o.
Želivského 188, 266 01 Beroun Zavadilka
IČ: 06788840 DIČ: CZ06788840
Tel.: 00420 311 611 170

Přílohy:

- 1) cenová nabídka s rozpisem prací
- 2) koordinační situace

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/26/24 ze dne 2.12.2024.

V Králově Dvoře, dne **17-12-2024**



Město Králův Dvůr





SO.01	Královův Dvůr - Popovice - Preislerova a B.Hájka - veřejné osvětlení - samostatná trasa a přípoř k IV-12-6032674				
POB0001	Výkopy - rozšíření výkopu ČEZu				
EDA02	VYKOP KABEL.RYHY 10X50 CM RUCNE ZEM.TR.3	440,000	M	95,00	41 800,00
EGA86	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X50 CM RUCNE,ZEM.TR.3	440,000	M	25,00	11 000,00
EJA20	KAB.LOZE-PISEK S.10x10 CM,PE PAS 125MM VČ DOPRAVY	7,040	T	580,00	4 083,20
KAA19	PRÁCE S VÝKOPKEM DO 100M3,ZEM.1-4	22,000	M3	198,00	4 356,00
EJA41	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 10 CM	440,000	M	8,00	3 520,00
POB0002	Výkopy - samostatná trasa				
EDA22	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	66,000	M	485,00	32 010,00
EFA14	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	66,000	M	95,00	6 270,00
EJA20	KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 125MM	66,000	M	45,00	2 970,00
KAA18	ROZEBRÁNÍ VJEZDU A KAMENNÉ ZÍDKY A ZPĚTNÉ SESTAVENÍ	1,000	KPL	3 600,00	3 600,00
KAA19	PRÁCE S VÝKOPKEM DO 100M3,ZEM.1-4	18,480	M3	198,00	3 659,04
EJA41	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	66,000	M	19,00	1 254,00
POB0003	kabely, chráničky, uzemnění				
CCA29	KABEL AYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY, VČETNĚ POKLÁDKY	580,000	M	112,21	65 081,80
ELA40	TRUBKA PE KABUFLEX 50 OHEBNA, VČETNĚ POKLÁDKY	550,000	M	74,28	40 854,00
CHA40	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	550,000	M	35,00	19 250,00
EQA40	PISEK ZASYPOVY FR.0-4	3,696	T	580,00	2 143,68
DQA11	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.,VČETNĚ POKLÁDKY A MONTÁŽE	580,000	M	128,85	74 733,00
DQA12	UZEM.V ZEMI-MEZI FEZN 30X4mm a STOŽÁREM FEZN PR. 10mm2 V PODM.MEST.ZAST.,VČETNĚ POKLÁDKY A MONTÁŽE	50,000	M	128,85	6 442,50
DQA53	SVORKA SR2b 13KS, SVORKA SR3b 14ks, SVORKA SP 14KS, VČETNĚ MONTÁŽÍ	41,000	KS	129,10	5 293,10
POB0004	povrchy				
EAA13	SEJMUTI DRNU	23,100	M2	58,00	1 339,80
EQA01	POLOZENI DRNU	23,100	M2	29,00	669,90
EQA02	OSETI POVRCHU TRAVOU	23,100	M2	25,00	577,50
MEA65	ODSTRAN. ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	0,000	M2	830,00	0,00
MEA66	ZRIZENI ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	0,000	M2	1 350,00	0,00
POB0006	stožáry a svítidla				
ECA52	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	14,000	M3	1 350,00	18 900,00
ECA60	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	8,960	M3	290,00	2 598,40
ECA66	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	5,040	M3	3 850,00	19 404,00
EQA40	PISEK ZASYPOVY FR.0-4 VČ DOPRAVY	4,480	T	580,00	2 598,40
EQA14	PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 VČ DOPRAVA	2,800	T	490,00	1 372,00
M1	TRUBKA Furowell PE-HD DN250 DÉLKA 1000mm	14,000	KS	617,40	8 643,60
P1	MONTÁŽ POUZDRA VČ,DUB. KLÍNU	14,000	KS	1 520,00	21 280,00
M2	STOŽÁR K 7-133/89/60 ŽZ SADOVÝ BEZP.	14,000	KS	6 886,95	96 417,30
M3	PRÍRUBA NA STOŽÁR - OLEMOVÁNÍ VYÚSTĚNÍ	14,000	KS	750,00	10 500,00
M4	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SV 6.16.4 12KS; SV 9.16.4 2KS	14,000	KS	677,57	9 485,94
M5	VÝLOŽNÍK SK1 500 - 1000MM	14,000	KS	1 464,12	20 497,68
CCA03	KABEL CYKY-O 3X2,5 VOLNE ULOZENY	100,000	M	67,34	6 734,00
CIA42	UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	116,000	KS	100,00	11 600,00
CIA43	DEMONTÁŽE SVÍTIDEL, PODÍL ELEKTRICKÉHO VEDENÍ, CENA CELKEM VČ PLOŠINY	1,000	KPL	24 000,00	24 000,00
P2	MONTÁŽ STOŽÁRU, SVÍTIDEL A VÝLOŽNÍKŮ VČ ZAPOJENÍ	14,000	KS	3 250,00	45 500,00
M6	SVÍTIDLA MODUS LVX 3000 9KS a LVX 4500 5KS MIDPOWER LED	14,000	KS	3 951,44	55 320,16
M7	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SP 100 NA SLOUP VČ INST. SADY, SVODY, PROPOJOVACÍ KABELY, SVORKY A MONTÁŽE	1,000	KS	9 931,50	9 931,50
POB0009	křížení a souběhy				
ENA22	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	28,000	KS	220,00	6 160,00
ENA23	ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI	65,000	KS	115,00	7 475,00
ENA21	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	98,000	M	69,00	6 762,00
ENA24	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI PREJEZDOVE LAVKY	1,000	KPL	1 000,00	1 000,00
POB0011	Ostatní				
O1	Vytýčení podzemních zařízení	1,000	KPL	2000	2 000,00
O2	Zákres skutečného provedení stavby	1,000	KPL	2100	2 100,00
O3	Revize	1,000	KPL	10500	10 500,00
O4	Ostatní pomocný materiál, režijní náklady	1,000	KPL	3800	3 800,00
O5	Koordináční činnost zhotovitele	1,000	KPL	3000	3 000,00
O6	Archeologický dohled	1,000	KPL	0	0,00
O7	Dopravní značení	1,000	KPL	0	0,00
O8	Manipulace a napojení na stávající síť VO	1,000	KPL	4500	4 500,00
O9	Hutnické zkoušky	1,000	KPL	2500	2 500,00
O10	Geodetické vytýčení před zaháj. stavby	1,000	KPL	20240	20 240,00
O11	Geodetické zaměření skutečného stavu	1,000	KPL	27830	27 830,00

Platnost nabídky do 20.12.2024

V Berouně dne 28.11.2024 vypracoval Jiří Šimánek

cena bez DPH 793 557,50

ELVITECH s.r.o.

ELVITECH s.r.o.
Želivského 188, 266 01 Beroun Závadička
IČ: 06788840 DIČ: CZ06788840
Tel.: 00420 311 611 170

