



STÁVAJÍCÍ STAV
KRYTINA - NA ZÁPADNÍ POLOVINĚ JIŽNÍHO KŘÍDLA
VELKOPLOŠNÉ PLECHOVÉ ŠKALOVY, JINAK BOBRŮVKA V
DVOLITĚ, TŽV. ŠIPNOVÉ SKLADBY NA HUSTĚM LATOVÁNÍ.
VÍKŘE VE DVOLU RADÁCH V NADLEŽENÍM POCITU S
NEVYHODNÁM SKLONEM PLŮTOVÉ STŘECHY 14° - 21°.
BOKY OPLECHOVÁNE KOMINÝ Z REZNEHO OHLENEHO
ZDÍVA.

NÁVRH
KRYTINA - BOBRŮVKA V KOPÍROVÉ SKLADBE NA ŘÍDEK
LATOVÁNÍ S KONTRALATÍ A POJISTNOU HYDROIZOLACÍ.
VÍKŘE POČETNĚ ZREDUKOVÁNE, SE SKLONEM PLŮTOVÉ
STŘECHY 30° (U TŘI VÍKŘU NA VÝCHODNÍ STRANĚ
ZÁPADNÍHO KŘÍDLA JEN 27°). BOKY VÍKŘU OMTÁNE
KOMINÝ OMTÁNE.

místní souřadný systém 0,00 = podlaha 2.NP = 227,900				S.P.A.D. spol. s r.o.	
AKCE: ZÁMEK KRÁLŮV DVŮR				BŘEZNOVÁ 2	
REKONSTRUKCE KROVU J+Z KŘÍDLA				220 000 Kč	
MÍSTO: KRÁLŮV DVŮR				TEL./FAX - 222 52 403	
MÍSTO REALIZACE: KRESEL.				MAIL - sp@spad-stihel.cz	
INVESTOR: Město Králův Dvůr				ČÍSLO	
Název: Míst. 129, 8000 Králův Dvůr				ZNAČKA: 318	
STUPEŇ: Dp				DATAK: 02/2020	
OSAH:				MĚŘÍTKO: 1:75	
JIŽNÍ FASÁDA JIŽNÍHO KŘÍDLA				Č. VÝKRESU: 005	
STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRH					